ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE INFRAESTRUTURA
SITE: www.amm.org.br **- E-mail:** centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA, N° 3.920 – CEP 78000-070 – CUIABÁ – MT
FONE: (65) 2123-1200 – FAX: (65) 2123-1251

MEMORIAL DESCRITIVO

RELATÓRIO TÉCNICO

OBRA: UBS PORTE I

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

ÁREA CONSTRUÍDA: (296,68m²)

CUIABÁ - MT

OUTUBRO / 2013

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE INFRAESTRUTURA
SITE: www.amm.org.br- **E-mail:** centraldeprojetos@amm.org.br

RELATÓRIO TÉCNICO

São apresentados através deste relatório técnico de atividades todos os ambientes com suas funções que compõem a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JUÍNA - MT. Através deste, busca-se elucidar a necessidade de cada ambiente e sua funcionalidade.

Este relatório esta dividido por setores, igualmente encontrado no Projeto Arquitetônico.

- *Sala de Espera e recepção:* Tem a função de recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas. Acomodar as pessoas enquanto aguardam ser atendidas.
  É composta por bancada para atendimento e informações, juntamente com um salão onde se encontram varias poltronas.

- *Acolhimento:* É feito a classificação do problema para o encaminhamento do paciente para o setor especializado.

- *Sanitários para Portadores de necessidades especiais: Este local é destinado para portadores de necessidades especiais. Composto por pia e vaso sanitário adequado, barra de apoio e porta apropriada.*

- *Procedimentos: Local onde são efetuados os procedimentos como lavagem estomacal entre outros. Necessita de pia com agua fria, maca convencional, armário.*

- Desembarque de Ambulâncias: Local destinado ao desembarque de pacientes que chegam em ambulâncias.

- *Consultório Odontológico:* Onde são efetuadas as consultas e procedimentos dentários. Necessita de compressor a ar, bancada com água fria e cadeira especializada para atendimento odontológico.

- *Consultório Diferenciado:* Consultório onde são feitas as consultas ginecológicas. Ponto de água fria, maca ginecológica e sanitário.

- *Consultório Indiferenciado:* Local onde atende o clinico geral. Necessita de maca convencional, pia, mesa com cadeiras.

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE INFRAESTRUTURA
SITE: www.amm.org.br- E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

- *Sala de Vacinas:* Local onde são aplicadas as vacinas em recém nascidos e/ou pessoas de mais idades. Necessita de ar condicionado 24 horas por dia. Geladeira e bancada de apoio com pia. Mesa para atendimento e anotações de cartão de vacinação. Cadeira apropriada para vacinas. Instalação de ponto para água fria.

- *DML:* Para armazenamento de materiais de limpeza. Possui tanque com água fria.

- *Sala de Esterilização:* É onde são esterilizadas e guardadas as matérias de maneira adequada.

- Vestiário para funcionários: É utilizado para a troca de roupas e utilização dos funcionários dessa unidade.

- Sala de Atividades Coletivas: Nela são realizadas as reuniões, palestras e diversas atividades para a população.

- Sala dos Agentes: Nela são realizadas as reuniões de agentes de saúde.

- Sala de Suturas e Curativos: Sala que realiza procedimentos curativos simples. Realiza suturas. É composta de bancada com pia, maca, armário para guarda de materiais de curativos.

- Sala de Inalação: Local onde são realizadas inalações em crianças e adultos que necessitem.

- Administração: Local onde são todo o trabalho administrativo e gerência da UBS.

- Observação: É destinada para paciente de ambos os sexos separados por dispositivos de privacidade. Possui banheiro com acesso direto e particular apropriado para portadores de necessidades especiais. É composto por camas apropriadas a adultos, oxigênio em cilindros.

- Farmácia - CAF: Local onde são armazenados os medicamentos usados nas dependências da UPA. Importante resaltar que a dispensarão de

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE INFRAESTRUTURA
SITE: www.amm.org.br- E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

medicamentos vai ser realizada em armários específicos na sala de urgência e na sala de serviços.

- CME - Central de Matérias Esterilizados: Desinfecção e lavagem dos materiais - área para recepção descontaminação e separação dos materiais. Necessita de pontos para água fria, água quente e exaustão. Possui ainda um ocupo para passar este material para a sala de preparação.

- CME - Preparo de Materiais: Local destinado ao preparo dos materiais, esterilizações física e química, liquidas e gasosas. Possui ponto para água fria, água quente e exaustão.

- Copa para funcionários: Local onde estão a disposição fogão, micro-ondas, geladeira, mesa de alimentação, para funcionários que necessitam alimentar-se.

- Rouparia: Local onde são armazenadas e distribuídas as roupas limpas.

- Abrigo Temporário de Resíduos Sólidos: Neste local onde serão descartados dejetos e onde ficarão os bubões de lixo temporário.

- Almoxarifado Geral: Destinado ao armazenamento de matérias insumos como: materiais descartáveis para uso de procedimento médicos e de enfermagem. (seringas, agulhas, scalpe, gazes, espéculos vaginal, algodão, luvas de procedimentos e estéril, equipo, caixa para descarte, sondas entre outros.

- Vestiários e banheiro para funcionários: Local onde os funcionários podem fazer suas higiene e trocar as roupas para o trabalho interno da UBS.

- Água: O abastecimento de água é feito através da rede pública.

- Esgoto: É despejado em fossa séptica e sumidouro.

- Energia Elétrica: Fornecida pela concessionária de energia elétrica.

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE INFRAESTRUTURA
SITE: www.amm.org.br- **E-mail:** centraldeprojetos@amm.org.br

- Abrigo de Resíduos Sólidos: Os resíduo sólidos comuns são coletados pelo serviço público de coleta de lixo. Os resíduos sólidos biológicos serão coletados pela terceirizada.

- Água Pluvial: Será adotado o tipo de cobertura de despejo livre, com isso será usado sistema de drenagem entorno à construção.

- Processamento de Roupas: Todo e qualquer tipo de rouparia utilizado no PSF será feito por empresa terceirizada.

Cuiabá – MT, outubro de 2013.