



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA DE OBRAS

Folha:

01

OBRA: **EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA E BOCA DE LOBO SIMPLES**

B.D.I.=25,00% (Utilizado)

LOCAL: **MODULO 05, AVENIDA JK, PADRE DUÍLIO, VERDÃ**

⁽¹⁾Preço: SINAPI - JUNHO/2013

EXTENSÃO: **10.854,600 m**

Contrato de Repasse nº.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO

Item	Código	Discriminação do serviço	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)			
					Direto	B.D.I.	Unitário	Total
1.0	-	DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA						326.541,54
1.1	⁽¹⁾ 74237/001	Meio-fio com sarjeta de concreto executado com extrusora "in loco" (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10x23cm), fck=15 Mpa	m	10.854,600	22,53	5,63	28,16	305.665,54
1.2	⁽¹⁾ 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m	m ³	114,750	14,66	3,66	18,32	2.102,22
1.3	⁽¹⁾ 83659	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	und.	34,000	441,74	110,43	552,17	18.773,78
VALOR TOTAL (R\$) =								326.541,54

NOTA 1: Os valores unitários e totais foram calculados com função "TRUNCAR" com argumento até um número inteiro, removendo o valor fracionado, para 2 casas decimais.