



Composição de Preço

Item 3.2.

Recuperação Ambiental de Áreas de exploração de Jazida (material Lateríticos)-Revestimento vegetal com mudas.

Preço	Descrição Serviços	unid	P.Unit (R\$)
Comp.1	Escav. e carga de ater. e jazida	M2	1,68
Comp. 2	Plantio de arbusto (h= 0,50m)	M2	1,32
TOTAL		M2	3,00

COMPOSIÇÃO 1 - BASE TABELA SINFRA SET/11.

2 S 01 120 02 Escav. e carga de mater. de jazida = R\$ 4,19/m3

- Aterro e recomposição de solo H médio=0,40 m
- Tabela Sinfra – Set/12
- 2 S 01 120 02 Escav. e carga de mater. de jazida = 4,19 R\$/m3
- Portanto em 1,0 m3/0,40m = 2,50 m2
- Temos que: O preço por m2 = 4,19 R\$/2,50 m2 = **R\$ 1,68**
-

COMPOSIÇÃO 2 – BASE TABELA SINFRA SET/11.

5 S 05 120 01 Plantio de arbusto (h= 0,50m) un R\$ 33,41/un

- **O valor de cada muda é R\$ 33,41, portanto**
33,41 / 1,32 = 25,21 m2 ou seja a cada 25 m2 sera plantada 01 muda.

LUIZ FERNANDO PEREIRA

Engenheiro Civil

Crea 170.633.6586