CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| **1.** | | | **Escola Tipo 2 - Opção 127V** | | | | | **-** | **4.309.779,89** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **707.784,99** | |
| 1.1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,48 | 469,03 | BDI 1 | 573,30 | 3.714,98 | RA |
| 1.1.0.0.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 391,60 | 91,93 | BDI 1 | 112,37 | 44.004,09 | RA |
| 1.1.0.0.3. | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1,00 | 2.128,31 | BDI 1 | 2.601,43 | 2.601,43 | RA |
| 1.1.0.0.4. | Composição | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1,00 | 3.090,90 | BDI 1 | 3.778,01 | 3.778,01 | RA |
| 1.1.0.0.5. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 220,00 | 67,51 | BDI 1 | 82,52 | 18.154,40 | RA |
| 1.1.0.0.6. | Composição | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | UN | 1,00 | 492.184,44 | BDI 1 | 601.597,04 | 601.597,04 | RA |
| 1.1.0.0.7. | Composição | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8,00 | 1.147,13 | BDI 1 | 1.402,14 | 11.217,12 | RA |
| 1.1.0.0.8. | Composição | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8,00 | 943,97 | BDI 1 | 1.153,81 | 9.230,48 | RA |
| 1.1.0.0.9. | Composição | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8,00 | 1.379,31 | BDI 1 | 1.685,93 | 13.487,44 | RA |
| **1.2.** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **-** | **105.679,66** | |
| 1.2.0.0.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1.800,00 | 0,66 | BDI 1 | 0,81 | 1.458,00 | RA |
| 1.2.0.0.2. | SINAPI | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 360,00 | 77,17 | BDI 1 | 94,32 | 33.955,20 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.2.0.0.3. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 361,05 | 41,80 | BDI 1 | 51,09 | 18.446,04 | RA |
| 1.2.0.0.4. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 169,11 | 57,85 | BDI 1 | 70,71 | 11.957,77 | RA |
| 1.2.0.0.5. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 837,27 | 8,33 | BDI 1 | 10,18 | 8.523,41 | RA |
| 1.2.0.0.6. | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 466,76 | 27,96 | BDI 1 | 34,18 | 15.953,86 | RA |
| 1.2.0.0.7. | SINAPI | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 153,90 | 81,79 | BDI 1 | 99,97 | 15.385,38 | RA |
| **1.3.** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **-** | **176.574,65** | |
| **1.3.1.** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **-** | **60.370,44** | |
| 1.3.1.0.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 570,00 | 74,04 | BDI 1 | 90,50 | 51.585,00 | RA |
| 1.3.1.0.2. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 114,00 | 9,75 | BDI 1 | 11,92 | 1.358,88 | RA |
| 1.3.1.0.3. | SINAPI | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 20,00 | 300,67 | BDI 1 | 367,51 | 7.350,20 | RA |
| 1.3.1.0.4. | SINAPI | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 4,00 | 15,62 | BDI 1 | 19,09 | 76,36 | RA |
| **1.3.2.** | | | **CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS** | | | | | **-** | **8.877,08** | |
| 1.3.2.0.1. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0,59 | 339,62 | BDI 1 | 415,12 | 244,92 | RA |
| 1.3.2.0.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 7,80 | 49,67 | BDI 1 | 60,71 | 473,54 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.3.2.0.3. | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 17,30 | 146,85 | BDI 1 | 179,49 | 3.105,18 | RA |
| 1.3.2.0.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 61,15 | 14,90 | BDI 1 | 18,21 | 1.113,54 | RA |
| 1.3.2.0.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 54,79 | 13,20 | BDI 1 | 16,13 | 883,76 | RA |
| 1.3.2.0.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15,34 | 17,66 | BDI 1 | 21,59 | 331,19 | RA |
| 1.3.2.0.7. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2,14 | 1.041,76 | BDI 1 | 1.273,34 | 2.724,95 | RA |
| **1.3.3.** | | | **CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS** | | | | | **-** | **107.327,13** | |
| 1.3.3.0.1. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 13,26 | 339,62 | BDI 1 | 415,12 | 5.504,49 | RA |
| 1.3.3.0.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 265,15 | 49,67 | BDI 1 | 60,71 | 16.097,26 | RA |
| 1.3.3.0.3. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 231,39 | 89,50 | BDI 1 | 109,40 | 25.314,07 | RA |
| 1.3.3.0.4. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 299,36 | 18,86 | BDI 1 | 23,05 | 6.900,25 | RA |
| 1.3.3.0.5. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 437,16 | 14,62 | BDI 1 | 17,87 | 7.812,05 | RA |
| 1.3.3.0.6. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50,62 | 11,17 | BDI 1 | 13,65 | 690,96 | RA |
| 1.3.3.0.7. | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139,50 | 10,46 | BDI 1 | 12,79 | 1.784,21 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.3.3.0.8. | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 213,06 | 11,45 | BDI 1 | 14,00 | 2.982,84 | RA |
| 1.3.3.0.9. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 203,08 | 21,19 | BDI 1 | 25,90 | 5.259,77 | RA |
| 1.3.3.0.10. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 28,60 | 1.000,67 | BDI 1 | 1.223,12 | 34.981,23 | RA |
| **1.4.** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **-** | **505.131,20** | |
| **1.4.1.** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME** | | | | | **-** | **153.355,50** | |
| 1.4.1.0.1. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 27,57 | 339,62 | BDI 1 | 415,12 | 11.444,86 | RA |
| 1.4.1.0.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 551,45 | 49,67 | BDI 1 | 60,71 | 33.478,53 | RA |
| 1.4.1.0.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 331,58 | 77,83 | BDI 1 | 95,13 | 31.543,21 | RA |
| 1.4.1.0.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 244,82 | 14,90 | BDI 1 | 18,21 | 4.458,17 | RA |
| 1.4.1.0.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 491,49 | 13,20 | BDI 1 | 16,13 | 7.927,73 | RA |
| 1.4.1.0.6. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.005,28 | 11,17 | BDI 1 | 13,65 | 13.722,07 | RA |
| 1.4.1.0.7. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 509,73 | 17,66 | BDI 1 | 21,59 | 11.005,07 | RA |
| 1.4.1.0.8. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 32,52 | 1.000,67 | BDI 1 | 1.223,12 | 39.775,86 | RA |
| **1.4.2.** | | | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | | | | **-** | **75.175,14** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.4.2.0.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 389,99 | 62,82 | BDI 1 | 76,78 | 29.943,43 | RA |
| 1.4.2.0.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.099,37 | 11,32 | BDI 1 | 13,84 | 15.215,28 | RA |
| 1.4.2.0.3. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,56 | 9,48 | BDI 1 | 11,59 | 157,16 | RA |
| 1.4.2.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 465,08 | 14,74 | BDI 1 | 18,02 | 8.380,74 | RA |
| 1.4.2.0.5. | Composição | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 19,02 | 923,88 | BDI 1 | 1.129,26 | 21.478,53 | RA |
| **1.4.3.** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | **-** | **139.678,62** | |
| 1.4.3.0.1. | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 666,59 | 76,87 | BDI 1 | 93,96 | 62.632,80 | RA |
| 1.4.3.0.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.030,52 | 12,78 | BDI 1 | 15,62 | 16.096,72 | RA |
| 1.4.3.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 319,67 | 11,32 | BDI 1 | 13,84 | 4.424,23 | RA |
| 1.4.3.0.4. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143,78 | 9,48 | BDI 1 | 11,59 | 1.666,41 | RA |
| 1.4.3.0.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 564,06 | 14,74 | BDI 1 | 18,02 | 10.164,36 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.4.3.0.6. | Composição | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 39,56 | 924,31 | BDI 1 | 1.129,78 | 44.694,10 | RA |
| **1.4.4.** | | | **CONCRETO ARMADO - LAJE** | | | | | **-** | **6.951,17** | |
| **1.4.4.1.** | | | **LAJE DE PISO - CASA DE MÁQUINAS E MASTRO** | | | | | **-** | **3.899,42** | |
| 1.4.4.1.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 12,86 | 3,76 | BDI 1 | 4,60 | 59,16 | RA |
| 1.4.4.1.2. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1,29 | 275,44 | BDI 1 | 336,67 | 434,30 | RA |
| 1.4.4.1.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 12,86 | 3,11 | BDI 1 | 3,80 | 48,87 | RA |
| 1.4.4.1.4. | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 5,60 | 137,92 | BDI 1 | 168,58 | 944,05 | RA |
| 1.4.4.1.5. | SINAPI | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 15,87 | 16,25 | BDI 1 | 19,86 | 315,18 | RA |
| 1.4.4.1.6. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1,72 | 865,56 | BDI 1 | 1.057,97 | 1.819,71 | RA |
| 1.4.4.1.7. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 5,15 | 44,19 | BDI 1 | 54,01 | 278,15 | RA |
| **1.4.4.2.** | | | **LAJE DE COBERTURA - CASA DE GÁS** | | | | | **-** | **3.051,75** | |
| 1.4.4.2.1. | SINAPI | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16,11 | 39,55 | BDI 1 | 48,34 | 778,76 | RA |
| 1.4.4.2.2. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,83 | 13,15 | BDI 1 | 16,07 | 13,34 | RA |
| 1.4.4.2.3. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12,40 | 12,24 | BDI 1 | 14,96 | 185,50 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.4.4.2.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24,59 | 14,13 | BDI 1 | 17,27 | 424,67 | RA |
| 1.4.4.2.5. | Composição | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,46 | 924,31 | BDI 1 | 1.129,78 | 1.649,48 | RA |
| **1.4.5.** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | **-** | **129.970,77** | |
| 1.4.5.0.1. | Composição | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 12.515,50 | 7,21 | BDI 1 | 8,81 | 110.261,56 | RA |
| 1.4.5.0.2. | SINAPI | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 826,84 | 12,69 | BDI 1 | 15,51 | 12.824,29 | RA |
| 1.4.5.0.3. | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 240,06 | 11,82 | BDI 1 | 14,45 | 3.468,87 | RA |
| 1.4.5.0.4. | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 240,06 | 11,64 | BDI 1 | 14,23 | 3.416,05 | RA |
| **1.5.** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **-** | **134.932,68** | |
| **1.5.1.** | | | **ELEMENTOS VAZADOS** | | | | | **-** | **1.487,28** | |
| 1.5.1.0.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 4,80 | 253,50 | BDI 1 | 309,85 | 1.487,28 | RA |
| **1.5.2.** | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | | | | **-** | **112.117,84** | |
| 1.5.2.0.1. | SINAPI | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 632,97 | 81,42 | BDI 1 | 99,52 | 62.993,17 | RA |
| 1.5.2.0.2. | SINAPI | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 538,37 | 60,31 | BDI 1 | 73,72 | 39.688,64 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.5.2.0.3. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 11,62 | 107,77 | BDI 1 | 131,73 | 1.530,70 | RA |
| 1.5.2.0.4. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 9,56 | 157,48 | BDI 1 | 192,49 | 1.840,20 | RA |
| 1.5.2.0.5. | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 386,56 | 12,84 | BDI 1 | 15,69 | 6.065,13 | RA |
| **1.5.3.** | | | **CONCRETO ARMADO PARA VERGAS** | | | | | **-** | **7.588,68** | |
| 1.5.3.0.1. | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 36,18 | 57,22 | BDI 1 | 69,94 | 2.530,43 | RA |
| 1.5.3.0.2. | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 1,00 | 70,75 | BDI 1 | 86,48 | 86,48 | RA |
| 1.5.3.0.3. | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 48,50 | 44,47 | BDI 1 | 54,36 | 2.636,46 | RA |
| 1.5.3.0.4. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 35,25 | 54,20 | BDI 1 | 66,25 | 2.335,31 | RA |
| **1.5.4.** | | | **DIVISÓRIAS** | | | | | **-** | **13.738,88** | |
| 1.5.4.0.1. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 8,83 | 893,41 | BDI 1 | 1.092,02 | 9.642,54 | RA |
| 1.5.4.0.2. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | M2 | 5,22 | 642,02 | BDI 1 | 784,74 | 4.096,34 | RA |
| **1.6.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **-** | **379.323,88** | |
| **1.6.1.** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | **-** | **39.718,32** | |
| 1.6.1.0.1. | Composição | FNDE 243 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 1.280,22 | BDI 1 | 1.564,81 | 14.083,29 | RA |
| 1.6.1.0.2. | Composição | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 1.741,49 | BDI 1 | 2.128,62 | 6.385,86 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.6.1.0.3. | Composição | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,00 | 1.280,22 | BDI 1 | 1.564,81 | 4.694,43 | RA |
| 1.6.1.0.4. | Composição | FNDE 248 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5,00 | 1.741,49 | BDI 1 | 2.128,62 | 10.643,10 | RA |
| 1.6.1.0.5. | Composição | FNDE 249 | PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 60x105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL | UN | 8,00 | 347,28 | BDI 1 | 424,48 | 3.395,84 | RA |
| 1.6.1.0.6. | Composição | FNDE 250 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | M2 | 1,09 | 387,15 | BDI 1 | 473,21 | 515,80 | RA |
| **1.6.2.** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **7.497,82** | |
| 1.6.2.0.1. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 | UN | 8,00 | 90,26 | BDI 1 | 110,32 | 882,56 | RA |
| 1.6.2.0.2. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 299,52 | BDI 1 | 366,10 | 1.098,30 | RA |
| 1.6.2.0.3. | Composição | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | M2 | 10,88 | 207,38 | BDI 1 | 253,48 | 2.757,86 | RA |
| 1.6.2.0.4. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 121,60 | 18,56 | BDI 1 | 22,69 | 2.759,10 | RA |
| **1.6.3.** | | | **PORTAS EM ALUMÍNIO** | | | | | **-** | **63.153,94** | |
| 1.6.3.0.1. | Composição | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1,00 | 908,85 | BDI 1 | 1.110,89 | 1.110,89 | RA |
| 1.6.3.0.2. | Composição | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3,36 | 710,72 | BDI 1 | 868,71 | 2.918,87 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.6.3.0.3. | Composição | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3,36 | 710,72 | BDI 1 | 868,71 | 2.918,87 | RA |
| 1.6.3.0.4. | Composição | FNDE 254 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 83,48 | 503,07 | BDI 1 | 614,90 | 51.331,85 | RA |
| 1.6.3.0.5. | Composição | FNDE 582 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA5 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 5,61 | 710,72 | BDI 1 | 868,71 | 4.873,46 | RA |
| **1.6.4.** | | | **JANELAS EM ALUMÍNIO** | | | | | **-** | **58.605,32** | |
| 1.6.4.0.1. | Composição | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 0,88 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 778,98 | RA |
| 1.6.4.0.2. | Composição | FNDE 583 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,15 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 1.903,18 | RA |
| 1.6.4.0.3. | Composição | FNDE 584 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,73 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 2.416,60 | RA |
| 1.6.4.0.4. | Composição | FNDE 585 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,56 | 774,62 | BDI 1 | 946,82 | 2.423,86 | RA |
| 1.6.4.0.5. | Composição | FNDE 586 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1,05 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 929,46 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.6.4.0.6. | Composição | FNDE 587 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 9,45 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 8.365,14 | RA |
| 1.6.4.0.7. | Composição | FNDE 588 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 8,40 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 7.435,68 | RA |
| 1.6.4.0.8. | Composição | FNDE 589 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 6,30 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 5.576,76 | RA |
| 1.6.4.0.9. | Composição | FNDE 592 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1,58 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 1.398,62 | RA |
| 1.6.4.0.10. | Composição | FNDE 593 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 135 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 5,06 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 4.479,11 | RA |
| 1.6.4.0.11. | Composição | FNDE 590 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 4,20 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 3.717,84 | RA |
| 1.6.4.0.12. | Composição | FNDE 591 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 16,80 | 724,21 | BDI 1 | 885,20 | 14.871,36 | RA |
| 1.6.4.0.13. | Composição | FNDE 594 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM | M2 | 0,24 | 276,27 | BDI 1 | 337,68 | 81,04 | RA |
| 1.6.4.0.14. | Composição | FNDE 595 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM | M2 | 0,48 | 276,27 | BDI 1 | 337,68 | 162,09 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.6.4.0.15. | Composição | 25.20.020 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M2 | 14,52 | 229,08 | BDI 1 | 280,00 | 4.065,60 | RA |
| **1.6.5.** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | **-** | **14.158,17** | |
| 1.6.5.0.1. | Composição | FNDE 279 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | M2 | 8,51 | 1.361,13 | BDI 1 | 1.663,71 | 14.158,17 | RA |
| **1.6.6.** | | | **ESQUADRIA GERAL** | | | | | **-** | **196.190,31** | |
| 1.6.6.0.1. | Composição | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3,08 | 933,14 | BDI 1 | 1.140,58 | 3.512,99 | RA |
| 1.6.6.0.2. | Composição | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,94 | 932,58 | BDI 1 | 1.139,89 | 3.351,28 | RA |
| 1.6.6.0.3. | Composição | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 73,47 | 905,65 | BDI 1 | 1.106,98 | 81.329,82 | RA |
| 1.6.6.0.4. | Composição | FNDE 282 | GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 20,34 | 933,14 | BDI 1 | 1.140,58 | 23.199,40 | RA |
| 1.6.6.0.5. | Composição | FNDE 60 | FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 25,50 | 883,55 | BDI 1 | 1.079,96 | 27.538,98 | RA |
| 1.6.6.0.6. | Composição | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | M2 | 70,66 | 292,99 | BDI 1 | 358,12 | 25.304,76 | RA |
| 1.6.6.0.7. | Composição | FNDE 284 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7,77 | 1.171,23 | BDI 1 | 1.431,59 | 11.123,45 | RA |
| 1.6.6.0.8. | Composição | FNDE 285 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 5,60 | 1.171,23 | BDI 1 | 1.431,59 | 8.016,90 | RA |
| 1.6.6.0.9. | Composição | FNDE 286 | P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2,40 | 1.171,23 | BDI 1 | 1.431,59 | 3.435,82 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.6.6.0.10. | Composição | FNDE 596 | P04 - PORTÃO METÁLICO 3.12 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6,55 | 1.171,23 | BDI 1 | 1.431,59 | 9.376,91 | RA |
| **1.7.** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **-** | **227.399,88** | |
| 1.7.0.0.1. | Composição | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 880,28 | 165,24 | BDI 1 | 201,97 | 177.790,15 | RA |
| 1.7.0.0.2. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17,20 | 89,14 | BDI 1 | 108,96 | 1.874,11 | RA |
| 1.7.0.0.3. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81,50 | 172,09 | BDI 1 | 210,35 | 17.143,53 | RA |
| 1.7.0.0.4. | Composição | FNDE 65 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 8,50 | 139,30 | BDI 1 | 170,27 | 1.447,30 | RA |
| 1.7.0.0.5. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 257,96 | 60,84 | BDI 1 | 74,36 | 19.181,91 | RA |
| 1.7.0.0.6. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 182,27 | 44,72 | BDI 1 | 54,66 | 9.962,88 | RA |
| **1.8.** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **-** | **31.528,39** | |
| 1.8.0.0.1. | Composição | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 440,16 | 41,06 | BDI 1 | 50,19 | 22.091,63 | RA |
| 1.8.0.0.2. | Composição | FNDE 173 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 13,88 | 41,06 | BDI 1 | 50,19 | 696,64 | RA |
| 1.8.0.0.3. | Composição | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 117,23 | 41,06 | BDI 1 | 50,19 | 5.883,77 | RA |
| 1.8.0.0.4. | Composição | FNDE 175 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 35,29 | 41,06 | BDI 1 | 50,19 | 1.771,21 | RA |
| 1.8.0.0.5. | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 13,88 | 63,96 | BDI 1 | 78,18 | 1.085,14 | RA |
| **1.9.** | | | **REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO** | | | | | **-** | **342.939,97** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| **1.9.1.** | | | **EDIFICAÇÃO** | | | | | **-** | **342.939,97** | |
| 1.9.1.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.166,15 | 9,19 | BDI 1 | 11,23 | 13.095,86 | RA |
| 1.9.1.0.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.440,96 | 5,21 | BDI 1 | 6,37 | 9.178,92 | RA |
| 1.9.1.0.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.166,15 | 61,85 | BDI 1 | 75,60 | 88.160,94 | RA |
| 1.9.1.0.4. | SINAPI | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 912,05 | 42,27 | BDI 1 | 51,67 | 47.125,62 | RA |
| 1.9.1.0.5. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 829,36 | 36,91 | BDI 1 | 45,12 | 37.420,72 | RA |
| 1.9.1.0.6. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 428,94 | 84,79 | BDI 1 | 103,64 | 44.455,34 | RA |
| 1.9.1.0.7. | Composição | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 68,06 | 83,34 | BDI 1 | 101,87 | 6.933,27 | RA |
| 1.9.1.0.8. | Composição | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4,96 | 83,34 | BDI 1 | 101,87 | 505,28 | RA |
| 1.9.1.0.9. | Composição | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 7,12 | 83,34 | BDI 1 | 101,87 | 725,31 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.9.1.0.10. | Composição | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4,60 | 83,34 | BDI 1 | 101,87 | 468,60 | RA |
| 1.9.1.0.11. | Composição | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 123,70 | 43,61 | BDI 1 | 53,30 | 6.593,21 | RA |
| 1.9.1.0.12. | Composição | FNDE 37 | CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO | M | 35,04 | 50,46 | BDI 1 | 61,68 | 2.161,27 | RA |
| 1.9.1.0.13. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 423,48 | 86,66 | BDI 1 | 105,92 | 44.855,00 | RA |
| 1.9.1.0.14. | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 525,98 | 12,17 | BDI 1 | 14,88 | 7.826,58 | RA |
| 1.9.1.0.15. | Composição | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 259,42 | 105,44 | BDI 1 | 128,88 | 33.434,05 | RA |
| **1.10.** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **-** | **449.770,93** | |
| **1.10.1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM** | | | | | **-** | **136.828,75** | |
| 1.10.1.0.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 821,35 | 3,76 | BDI 1 | 4,60 | 3.778,21 | RA |
| 1.10.1.0.2. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 82,14 | 275,44 | BDI 1 | 336,67 | 27.654,07 | RA |
| 1.10.1.0.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 821,35 | 3,11 | BDI 1 | 3,80 | 3.121,13 | RA |
| 1.10.1.0.4. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1.215,60 | 18,75 | BDI 1 | 22,92 | 27.861,55 | RA |
| 1.10.1.0.5. | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 65,70 | 926,64 | BDI 1 | 1.132,63 | 74.413,79 | RA |
| **1.10.2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS** | | | | | **-** | **221.018,25** | |
| 1.10.2.0.1. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 293,03 | 47,83 | BDI 1 | 58,46 | 17.130,53 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.10.2.0.2. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 549,50 | 61,36 | BDI 1 | 75,00 | 41.212,50 | RA |
| 1.10.2.0.3. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 437,34 | 118,06 | BDI 1 | 144,30 | 63.108,16 | RA |
| 1.10.2.0.4. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 42,86 | 85,32 | BDI 1 | 104,29 | 4.469,87 | RA |
| 1.10.2.0.5. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 132,97 | 71,93 | BDI 1 | 87,92 | 11.690,72 | RA |
| 1.10.2.0.6. | Composição | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 218,22 | 5,06 | BDI 1 | 6,18 | 1.348,60 | RA |
| 1.10.2.0.7. | Composição | FNDE 298 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 22,68 | 230,32 | BDI 1 | 281,52 | 6.384,87 | RA |
| 1.10.2.0.8. | Composição | FNDE 297 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 62,93 | 230,32 | BDI 1 | 281,52 | 17.716,05 | RA |
| 1.10.2.0.9. | Composição | FNDE 299 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 15,33 | 230,32 | BDI 1 | 281,52 | 4.315,70 | RA |
| 1.10.2.0.10. | Composição | FNDE 300 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 117,28 | 230,32 | BDI 1 | 281,52 | 33.016,67 | RA |
| 1.10.2.0.11. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 54,08 | 15,53 | BDI 1 | 18,98 | 1.026,44 | RA |
| 1.10.2.0.12. | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 109,73 | 84,56 | BDI 1 | 103,36 | 11.341,69 | RA |
| 1.10.2.0.13. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 58,05 | 116,36 | BDI 1 | 142,23 | 8.256,45 | RA |
| **1.10.3.** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | **-** | **25.824,87** | |
| 1.10.3.0.1. | SINAPI | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 23,28 | 143,68 | BDI 1 | 175,62 | 4.088,43 | RA |
| 1.10.3.0.2. | Composição | FNDE 400 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M | 15,00 | 185,72 | BDI 1 | 227,01 | 3.405,15 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.10.3.0.3. | Composição | FNDE 401 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M | 26,76 | 185,72 | BDI 1 | 227,01 | 6.074,79 | RA |
| 1.10.3.0.4. | Composição | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 3,11 | 263,04 | BDI 1 | 321,51 | 999,90 | RA |
| 1.10.3.0.5. | Composição | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 18,27 | 168,21 | BDI 1 | 205,60 | 3.756,31 | RA |
| 1.10.3.0.6. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 367,70 | 15,54 | BDI 1 | 18,99 | 6.982,62 | RA |
| 1.10.3.0.7. | Composição | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | M | 4,56 | 25,92 | BDI 1 | 31,68 | 144,46 | RA |
| 1.10.3.0.8. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 6,91 | 44,19 | BDI 1 | 54,01 | 373,21 | RA |
| **1.10.4.** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM** | | | | | **-** | **66.099,06** | |
| 1.10.4.0.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 414,99 | 3,76 | BDI 1 | 4,60 | 1.908,95 | RA |
| 1.10.4.0.2. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 36,16 | 275,44 | BDI 1 | 336,67 | 12.173,99 | RA |
| 1.10.4.0.3. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 361,65 | 117,67 | BDI 1 | 143,83 | 52.016,12 | RA |
| **1.11.** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **-** | **125.141,86** | |
| **1.11.1.** | | | **PINTURA PAREDES** | | | | | **-** | **103.262,56** | |
| 1.11.1.0.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 803,66 | 19,33 | BDI 1 | 23,63 | 18.990,49 | RA |
| 1.11.1.0.2. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 1.099,26 | 31,76 | BDI 1 | 38,82 | 42.673,27 | RA |
| 1.11.1.0.3. | Composição | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1.533,46 | 13,90 | BDI 1 | 16,99 | 26.053,49 | RA |
| 1.11.1.0.4. | Composição | FNDE 403 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 15,97 | 13,90 | BDI 1 | 16,99 | 271,33 | RA |
| 1.11.1.0.5. | Composição | FNDE 404 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 337,57 | 13,90 | BDI 1 | 16,99 | 5.735,31 | RA |
| 1.11.1.0.6. | Composição | FNDE 405 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 77,84 | 13,90 | BDI 1 | 16,99 | 1.322,50 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.11.1.0.7. | Composição | FNDE 35 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 49,26 | 65,80 | BDI 1 | 80,43 | 3.961,98 | RA |
| 1.11.1.0.8. | Composição | FNDE 36 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 50,45 | 65,80 | BDI 1 | 80,43 | 4.057,69 | RA |
| 1.11.1.0.9. | Composição | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | 8,66 | 18,56 | BDI 1 | 22,69 | 196,50 | RA |
| **1.11.2.** | | | **PINTURA DE FORROS** | | | | | **-** | **20.970,42** | |
| 1.11.2.0.1. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 434,62 | 23,00 | BDI 1 | 28,11 | 12.217,17 | RA |
| 1.11.2.0.2. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 434,62 | 16,48 | BDI 1 | 20,14 | 8.753,25 | RA |
| **1.11.3.** | | | **PISO PLAYGROUND** | | | | | **-** | **908,88** | |
| 1.11.3.0.1. | Composição | FNDE 406 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 1,46 | 68,47 | BDI 1 | 83,69 | 122,19 | RA |
| 1.11.3.0.2. | Composição | FNDE 407 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 3,23 | 68,47 | BDI 1 | 83,69 | 270,32 | RA |
| 1.11.3.0.3. | Composição | FNDE 409 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 0,94 | 68,47 | BDI 1 | 83,69 | 78,67 | RA |
| 1.11.3.0.4. | Composição | FNDE 409 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 1,23 | 68,47 | BDI 1 | 83,69 | 102,94 | RA |
| 1.11.3.0.5. | Composição | FNDE 410 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 2,30 | 68,47 | BDI 1 | 83,69 | 192,49 | RA |
| 1.11.3.0.6. | Composição | FNDE 411 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 1,70 | 68,47 | BDI 1 | 83,69 | 142,27 | RA |
| **1.12.** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA** | | | | | **-** | **101.155,74** | |
| **1.12.1.** | | | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO** | | | | | **-** | **45.292,11** | |
| 1.12.1.0.1. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 274,00 | 25,66 | BDI 1 | 31,36 | 8.592,64 | RA |
| 1.12.1.0.2. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1,60 | 34,58 | BDI 1 | 42,27 | 67,63 | RA |
| 1.12.1.0.3. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 14,10 | 26,59 | BDI 1 | 32,50 | 458,25 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.12.1.0.4. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28,90 | 30,43 | BDI 1 | 37,19 | 1.074,79 | RA |
| 1.12.1.0.5. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24,70 | 27,46 | BDI 1 | 33,56 | 828,93 | RA |
| 1.12.1.0.6. | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 215,60 | 61,25 | BDI 1 | 74,87 | 16.141,97 | RA |
| 1.12.1.0.7. | Composição | FNDE 119 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | 14,00 | 38,90 | BDI 1 | 47,55 | 665,70 | RA |
| 1.12.1.0.8. | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62,00 | 6,91 | BDI 1 | 8,45 | 523,90 | RA |
| 1.12.1.0.9. | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 12,50 | BDI 1 | 15,28 | 30,56 | RA |
| 1.12.1.0.10. | SINAPI | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34,00 | 15,05 | BDI 1 | 18,40 | 625,60 | RA |
| 1.12.1.0.11. | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,00 | 41,29 | BDI 1 | 50,47 | 807,52 | RA |
| 1.12.1.0.12. | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 8,96 | BDI 1 | 10,95 | 10,95 | RA |
| 1.12.1.0.13. | SINAPI | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 10,98 | BDI 1 | 13,42 | 13,42 | RA |
| 1.12.1.0.14. | SINAPI | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 15,74 | BDI 1 | 19,24 | 19,24 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.12.1.0.15. | SINAPI | 105139 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 20,47 | BDI 1 | 25,02 | 75,06 | RA |
| 1.12.1.0.16. | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 16,12 | BDI 1 | 19,70 | 197,00 | RA |
| 1.12.1.0.17. | SINAPI | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21,00 | 17,07 | BDI 1 | 20,86 | 438,06 | RA |
| 1.12.1.0.18. | Composição | FNDE 413 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21,00 | 29,43 | BDI 1 | 35,97 | 755,37 | RA |
| 1.12.1.0.19. | SINAPI | 104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 27,16 | BDI 1 | 33,20 | 33,20 | RA |
| 1.12.1.0.20. | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,00 | 29,16 | BDI 1 | 35,64 | 570,24 | RA |
| 1.12.1.0.21. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 130,00 | 9,86 | BDI 1 | 12,05 | 1.566,50 | RA |
| 1.12.1.0.22. | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 19,00 | BDI 1 | 23,22 | 46,44 | RA |
| 1.12.1.0.23. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 40,96 | BDI 1 | 50,07 | 300,42 | RA |
| 1.12.1.0.24. | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26,00 | 117,79 | BDI 1 | 143,97 | 3.743,22 | RA |
| 1.12.1.0.25. | Composição | FNDE 415 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 9,86 | BDI 1 | 12,05 | 48,20 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.12.1.0.26. | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 10,59 | BDI 1 | 12,94 | 12,94 | RA |
| 1.12.1.0.27. | SINAPI | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 15,07 | BDI 1 | 18,42 | 18,42 | RA |
| 1.12.1.0.28. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36,00 | 16,92 | BDI 1 | 20,68 | 744,48 | RA |
| 1.12.1.0.29. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41,00 | 13,78 | BDI 1 | 16,84 | 690,44 | RA |
| 1.12.1.0.30. | SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 7,39 | BDI 1 | 9,03 | 18,06 | RA |
| 1.12.1.0.31. | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 10,77 | BDI 1 | 13,16 | 13,16 | RA |
| 1.12.1.0.32. | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 13,86 | BDI 1 | 16,94 | 16,94 | RA |
| 1.12.1.0.33. | SINAPI | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 16,65 | BDI 1 | 20,35 | 40,70 | RA |
| 1.12.1.0.34. | SINAPI | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 23,37 | BDI 1 | 28,57 | 714,25 | RA |
| 1.12.1.0.35. | SINAPI | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 58,81 | BDI 1 | 71,88 | 71,88 | RA |
| 1.12.1.0.36. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38,00 | 13,63 | BDI 1 | 16,66 | 633,08 | RA |
| 1.12.1.0.37. | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 27,06 | BDI 1 | 33,08 | 33,08 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.12.1.0.38. | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 32,20 | BDI 1 | 39,36 | 157,44 | RA |
| 1.12.1.0.39. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 48,22 | BDI 1 | 58,94 | 471,52 | RA |
| 1.12.1.0.40. | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21,00 | 103,80 | BDI 1 | 126,87 | 2.664,27 | RA |
| 1.12.1.0.41. | SINAPI | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 26,74 | BDI 1 | 32,68 | 392,16 | RA |
| 1.12.1.0.42. | SINAPI | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 117,57 | BDI 1 | 143,71 | 862,26 | RA |
| 1.12.1.0.43. | Composição | FNDE 469 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 60,61 | BDI 1 | 74,08 | 74,08 | RA |
| 1.12.1.0.44. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 23,02 | BDI 1 | 28,14 | 28,14 | RA |
| **1.12.2.** | | | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS** | | | | | **-** | **12.324,41** | |
| 1.12.2.0.1. | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,00 | 295,08 | BDI 1 | 360,68 | 2.885,44 | RA |
| 1.12.2.0.2. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,00 | 141,35 | BDI 1 | 172,77 | 1.727,70 | RA |
| 1.12.2.0.3. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 29,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,78 | 2.835,62 | RA |
| 1.12.2.0.4. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,00 | 76,16 | BDI 1 | 93,09 | 744,72 | RA |
| 1.12.2.0.5. | SINAPI | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 22,24 | BDI 1 | 27,18 | 27,18 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.12.2.0.6. | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 26,48 | BDI 1 | 32,37 | 32,37 | RA |
| 1.12.2.0.7. | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 71,05 | BDI 1 | 86,84 | 86,84 | RA |
| 1.12.2.0.8. | Composição | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14,00 | 232,85 | BDI 1 | 284,61 | 3.984,54 | RA |
| **1.12.3.** | | | **RESERVATÓRIO 15.000 L** | | | | | **-** | **43.539,22** | |
| 1.12.3.0.1. | Composição | FNDE 391 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | UN | 1,00 | 35.620,73 | BDI 1 | 43.539,22 | 43.539,22 | RA |
| **1.13.** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | **-** | **36.940,96** | |
| **1.13.1.** | | | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | | | | | **-** | **21.656,95** | |
| 1.13.1.0.1. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 105,70 | 36,18 | BDI 1 | 44,22 | 4.674,05 | RA |
| 1.13.1.0.2. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 23,10 | 74,77 | BDI 1 | 91,39 | 2.111,11 | RA |
| 1.13.1.0.3. | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 77,50 | 123,39 | BDI 1 | 150,82 | 11.688,55 | RA |
| 1.13.1.0.4. | SINAPI | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 4,80 | 193,55 | BDI 1 | 236,58 | 1.135,58 | RA |
| 1.13.1.0.5. | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 75,29 | BDI 1 | 92,03 | 184,06 | RA |
| 1.13.1.0.6. | SINAPI | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 23,62 | BDI 1 | 28,87 | 57,74 | RA |
| 1.13.1.0.7. | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 65,97 | BDI 1 | 80,64 | 80,64 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.13.1.0.8. | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 49,50 | BDI 1 | 60,50 | 726,00 | RA |
| 1.13.1.0.9. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 48,37 | BDI 1 | 59,12 | 177,36 | RA |
| 1.13.1.0.10. | SINAPI | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 202,55 | BDI 1 | 247,58 | 247,58 | RA |
| 1.13.1.0.11. | Composição | FNDE 30 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 4,00 | 117,46 | BDI 1 | 143,57 | 574,28 | RA |
| **1.13.2.** | | | **ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **11.337,21** | |
| 1.13.2.0.1. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9,00 | 638,70 | BDI 1 | 780,68 | 7.026,12 | RA |
| 1.13.2.0.2. | Composição | FNDE 955 | TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM | UN | 9,00 | 391,89 | BDI 1 | 479,01 | 4.311,09 | RA |
| **1.13.3.** | | | **SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA** | | | | | **-** | **3.946,80** | |
| 1.13.3.0.1. | Composição | FNDE 78 | CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros | UN | 2,00 | 1.146,72 | BDI 1 | 1.401,64 | 2.803,28 | RA |
| 1.13.3.0.2. | Composição | FNDE 79 | SMART FILTRO | UN | 2,00 | 467,77 | BDI 1 | 571,76 | 1.143,52 | RA |
| **1.14.** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO** | | | | | **-** | **93.967,16** | |
| **1.14.1.** | | | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES** | | | | | **-** | **24.342,78** | |
| 1.14.1.0.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 76,40 | 24,00 | BDI 1 | 29,34 | 2.241,58 | RA |
| 1.14.1.0.2. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 139,50 | 30,32 | BDI 1 | 37,06 | 5.169,87 | RA |
| 1.14.1.0.3. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3,90 | 37,74 | BDI 1 | 46,13 | 179,91 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.14.1.0.4. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 147,70 | 42,22 | BDI 1 | 51,61 | 7.622,80 | RA |
| 1.14.1.0.5. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 29,70 | 62,53 | BDI 1 | 76,43 | 2.269,97 | RA |
| 1.14.1.0.6. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 12,29 | BDI 1 | 15,02 | 180,24 | RA |
| 1.14.1.0.7. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 48,00 | 15,10 | BDI 1 | 18,46 | 886,08 | RA |
| 1.14.1.0.8. | SINAPI | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 25,79 | BDI 1 | 31,52 | 63,04 | RA |
| 1.14.1.0.9. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00 | 47,05 | BDI 1 | 57,51 | 805,14 | RA |
| 1.14.1.0.10. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33,00 | 12,16 | BDI 1 | 14,86 | 490,38 | RA |
| 1.14.1.0.11. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37,00 | 17,34 | BDI 1 | 21,19 | 784,03 | RA |
| 1.14.1.0.12. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 26,05 | BDI 1 | 31,84 | 63,68 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.14.1.0.13. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 31,52 | BDI 1 | 38,53 | 616,48 | RA |
| 1.14.1.0.14. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29,00 | 11,91 | BDI 1 | 14,56 | 422,24 | RA |
| 1.14.1.0.15. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26,00 | 16,54 | BDI 1 | 20,22 | 525,72 | RA |
| 1.14.1.0.16. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 30,60 | BDI 1 | 37,40 | 187,00 | RA |
| 1.14.1.0.17. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 56,78 | BDI 1 | 69,40 | 555,20 | RA |
| 1.14.1.0.18. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 29,30 | BDI 1 | 35,81 | 429,72 | RA |
| 1.14.1.0.19. | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 17,36 | BDI 1 | 21,22 | 127,32 | RA |
| 1.14.1.0.20. | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 100,79 | BDI 1 | 123,20 | 369,60 | RA |
| 1.14.1.0.21. | Composição | FNDE 418 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 7,00 | 37,41 | BDI 1 | 45,73 | 320,11 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.14.1.0.22. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 26,73 | BDI 1 | 32,67 | 32,67 | RA |
| **1.14.2.** | | | **ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **20.266,13** | |
| 1.14.2.0.1. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 12,00 | 638,70 | BDI 1 | 780,68 | 9.368,16 | RA |
| 1.14.2.0.2. | Composição | FNDE 971 | TAMPA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM | UN | 12,00 | 483,05 | BDI 1 | 590,43 | 7.085,16 | RA |
| 1.14.2.0.3. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 81,05 | BDI 1 | 99,07 | 1.188,84 | RA |
| 1.14.2.0.4. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 120,43 | BDI 1 | 147,20 | 441,60 | RA |
| 1.14.2.0.5. | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16,00 | 20,93 | BDI 1 | 25,58 | 409,28 | RA |
| 1.14.2.0.6. | Composição | 104330 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 3,00 | 145,20 | BDI 1 | 177,48 | 532,44 | RA |
| 1.14.2.0.7. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 5,00 | 203,00 | BDI 1 | 248,13 | 1.240,65 | RA |
| **1.14.3.** | | | **UNIDADE DE TRATAMENTO** | | | | | **-** | **37.566,21** | |
| 1.14.3.0.1. | SINAPI | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 12.807,40 | BDI 1 | 15.654,49 | 15.654,49 | RA |
| 1.14.3.0.2. | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 8.598,26 | BDI 1 | 10.509,65 | 10.509,65 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.14.3.0.3. | SINAPI | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 9.328,37 | BDI 1 | 11.402,07 | 11.402,07 | RA |
| **1.14.4.** | | | **VENTILAÇÃO** | | | | | **-** | **11.792,04** | |
| 1.14.4.0.1. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 17,34 | BDI 1 | 21,19 | 127,14 | RA |
| 1.14.4.0.2. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 77,00 | 16,54 | BDI 1 | 20,22 | 1.556,94 | RA |
| 1.14.4.0.3. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 29,30 | BDI 1 | 35,81 | 250,67 | RA |
| 1.14.4.0.4. | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 10,69 | BDI 1 | 13,07 | 78,42 | RA |
| 1.14.4.0.5. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 12,47 | BDI 1 | 15,24 | 106,68 | RA |
| 1.14.4.0.6. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 203,20 | 30,32 | BDI 1 | 37,06 | 7.530,59 | RA |
| 1.14.4.0.7. | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 45,10 | BDI 1 | 55,13 | 220,52 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.14.4.0.8. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 52,00 | 26,73 | BDI 1 | 32,67 | 1.698,84 | RA |
| 1.14.4.0.9. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 60,61 | BDI 1 | 74,08 | 222,24 | RA |
| **1.15.** | | | **LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | **-** | **61.951,63** | |
| 1.15.0.0.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 332,08 | BDI 1 | 405,90 | 1.623,60 | RA |
| 1.15.0.0.2. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | 605,26 | BDI 1 | 739,81 | 7.398,10 | RA |
| 1.15.0.0.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 44,80 | BDI 1 | 54,76 | 219,04 | RA |
| 1.15.0.0.4. | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | 88,69 | BDI 1 | 108,41 | 1.084,10 | RA |
| 1.15.0.0.5. | Composição | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 2,00 | 517,00 | BDI 1 | 631,93 | 1.263,86 | RA |
| 1.15.0.0.6. | Composição | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 157,46 | BDI 1 | 192,46 | 577,38 | RA |
| 1.15.0.0.7. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | 162,66 | BDI 1 | 198,82 | 2.783,48 | RA |
| 1.15.0.0.8. | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 328,73 | BDI 1 | 401,81 | 803,62 | RA |
| 1.15.0.0.9. | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 780,53 | BDI 1 | 954,04 | 3.816,16 | RA |
| 1.15.0.0.10. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 248,93 | BDI 1 | 304,27 | 1.217,08 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.15.0.0.11. | Composição | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 248,93 | BDI 1 | 304,27 | 2.434,16 | RA |
| 1.15.0.0.12. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 272,65 | BDI 1 | 333,26 | 333,26 | RA |
| 1.15.0.0.13. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 | 66,60 | BDI 1 | 81,41 | 2.035,25 | RA |
| 1.15.0.0.14. | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13,00 | 71,72 | BDI 1 | 87,66 | 1.139,58 | RA |
| 1.15.0.0.15. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 16,85 | BDI 1 | 20,60 | 82,40 | RA |
| 1.15.0.0.16. | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 34,00 | 31,29 | BDI 1 | 38,25 | 1.300,50 | RA |
| 1.15.0.0.17. | Composição | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16,00 | 175,58 | BDI 1 | 214,61 | 3.433,76 | RA |
| 1.15.0.0.18. | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 107,26 | BDI 1 | 131,10 | 1.048,80 | RA |
| 1.15.0.0.19. | Composição | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 4,00 | 282,77 | BDI 1 | 345,63 | 1.382,52 | RA |
| 1.15.0.0.20. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,00 | 67,07 | BDI 1 | 81,98 | 1.311,68 | RA |
| 1.15.0.0.21. | Composição | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | UN | 3,00 | 421,08 | BDI 1 | 514,69 | 1.544,07 | RA |
| 1.15.0.0.22. | Composição | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 162,94 | BDI 1 | 199,16 | 398,32 | RA |
| 1.15.0.0.23. | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29,00 | 53,60 | BDI 1 | 65,52 | 1.900,08 | RA |
| 1.15.0.0.24. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 134,24 | BDI 1 | 164,08 | 1.312,64 | RA |
| 1.15.0.0.25. | Composição | FNDE 934 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,00 | 165,25 | BDI 1 | 201,99 | 2.221,89 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.15.0.0.26. | Composição | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 243,41 | BDI 1 | 297,52 | 1.785,12 | RA |
| 1.15.0.0.27. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 318,14 | BDI 1 | 388,86 | 1.944,30 | RA |
| 1.15.0.0.28. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 330,53 | BDI 1 | 404,01 | 2.828,07 | RA |
| 1.15.0.0.29. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 1.038,18 | BDI 1 | 1.268,97 | 1.268,97 | RA |
| 1.15.0.0.30. | Composição | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14,00 | 52,64 | BDI 1 | 64,34 | 900,76 | RA |
| 1.15.0.0.31. | Composição | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14,00 | 52,64 | BDI 1 | 64,34 | 900,76 | RA |
| 1.15.0.0.32. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | 51,04 | BDI 1 | 62,39 | 873,46 | RA |
| 1.15.0.0.33. | Composição | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. | M2 | 8,85 | 763,34 | BDI 1 | 933,03 | 8.257,32 | RA |
| 1.15.0.0.34. | Composição | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 13,00 | 33,20 | BDI 1 | 40,58 | 527,54 | RA |
| **1.16.** | | | **INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** | | | | | **-** | **74.948,78** | |
| **1.16.1.** | | | **EXTINTORES** | | | | | **-** | **2.377,76** | |
| 1.16.1.0.1. | Composição | NEP 009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE XTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC | UN | 7,00 | 205,30 | BDI 1 | 250,94 | 1.756,58 | RA |
| 1.16.1.0.2. | Composição | NEP 010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR SW INCÊNDIO 4 KG, 75X30X25CM | UN | 2,00 | 254,10 | BDI 1 | 310,59 | 621,18 | RA |
| **1.16.2.** | | | **HIDRANTES** | | | | | **-** | **16.799,96** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.16.2.0.1. | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 1.261,03 | BDI 1 | 1.541,36 | 3.082,72 | RA |
| 1.16.2.0.2. | SINAPI | 106677 | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 761,24 | BDI 1 | 930,46 | 930,46 | RA |
| 1.16.2.0.3. | Composição | NEP 026 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 1.470,96 | BDI 1 | 1.797,95 | 3.595,90 | RA |
| 1.16.2.0.4. | Composição | NEP 027 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 1.004,48 | BDI 1 | 1.227,78 | 2.455,56 | RA |
| 1.16.2.0.5. | Composição | NEP 028 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 54,77 | BDI 1 | 66,95 | 66,95 | RA |
| 1.16.2.0.6. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 43,38 | 97,62 | BDI 1 | 119,32 | 5.176,10 | RA |
| 1.16.2.0.7. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 43,38 | 28,14 | BDI 1 | 34,40 | 1.492,27 | RA |
| **1.16.3.** | | | **ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **24.936,08** | |
| 1.16.3.0.1. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 26,40 | 19,17 | BDI 1 | 23,43 | 618,55 | RA |
| 1.16.3.0.2. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 904,74 | 3,46 | BDI 1 | 4,23 | 3.827,05 | RA |
| 1.16.3.0.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139,31 | 10,94 | BDI 1 | 13,37 | 1.862,57 | RA |
| 1.16.3.0.4. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 192,91 | BDI 1 | 235,79 | 471,58 | RA |
| 1.16.3.0.5. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 709,10 | BDI 1 | 866,73 | 1.733,46 | RA |
| 1.16.3.0.6. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 242,85 | BDI 1 | 296,84 | 296,84 | RA |
| 1.16.3.0.7. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,78 | 97,78 | RA |
| 1.16.3.0.8. | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 295,08 | BDI 1 | 360,68 | 360,68 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.16.3.0.9. | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 160,87 | BDI 1 | 196,63 | 196,63 | RA |
| 1.16.3.0.10. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 176,01 | BDI 1 | 215,14 | 215,14 | RA |
| 1.16.3.0.11. | Composição | NEP 013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL 12 LAÇOS + BATERIA 12 V | UN | 1,00 | 714,24 | BDI 1 | 873,02 | 873,02 | RA |
| 1.16.3.0.12. | Composição | NEP 014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 4 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO | M | 35,78 | 22,70 | BDI 1 | 27,75 | 992,90 | RA |
| 1.16.3.0.13. | Composição | NEP 015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO) | UN | 2,00 | 98,00 | BDI 1 | 119,79 | 239,58 | RA |
| 1.16.3.0.14. | Composição | NEP 017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE | UN | 457,00 | 9,23 | BDI 1 | 11,28 | 5.154,96 | RA |
| 1.16.3.0.15. | Composição | NEP 019 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 | UN | 2,00 | 109,47 | BDI 1 | 133,81 | 267,62 | RA |
| 1.16.3.0.16. | Composição | NEP 020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE | UN | 1,00 | 3.923,05 | BDI 1 | 4.795,14 | 4.795,14 | RA |
| 1.16.3.0.17. | Composição | NEP 021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA | UN | 1,00 | 108,08 | BDI 1 | 132,11 | 132,11 | RA |
| 1.16.3.0.18. | Composição | NEP 022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV TRIFÁSICO 220V | UN | 1,00 | 625,98 | BDI 1 | 765,14 | 765,14 | RA |
| 1.16.3.0.19. | Composição | NEP 035 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPA PARA CONDULETE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL | UN | 39,00 | 12,28 | BDI 1 | 15,01 | 585,39 | RA |
| 1.16.3.0.20. | SINAPI | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 7,65 | 87,02 | BDI 1 | 106,36 | 813,65 | RA |
| 1.16.3.0.21. | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | KG | 22,71 | 11,40 | BDI 1 | 13,93 | 316,35 | RA |
| 1.16.3.0.22. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 4,20 | 56,54 | BDI 1 | 69,11 | 290,26 | RA |
| 1.16.3.0.23. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 12,14 | BDI 1 | 14,84 | 29,68 | RA |
| **1.16.4.** | | | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES** | | | | | **-** | **26.342,98** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.16.4.0.1. | SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 19,23 | BDI 1 | 23,50 | 47,00 | RA |
| 1.16.4.0.2. | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 28,02 | BDI 1 | 34,25 | 34,25 | RA |
| 1.16.4.0.3. | SINAPI | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 9,00 | 30,68 | BDI 1 | 37,50 | 337,50 | RA |
| 1.16.4.0.4. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 6,00 | 109,30 | BDI 1 | 133,60 | 801,60 | RA |
| 1.16.4.0.5. | SINAPI | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 1,50 | 144,18 | BDI 1 | 176,23 | 264,35 | RA |
| 1.16.4.0.6. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 1,50 | 40,01 | BDI 1 | 48,90 | 73,35 | RA |
| 1.16.4.0.7. | SINAPI | 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18,29 | 160,50 | BDI 1 | 196,18 | 3.588,13 | RA |
| 1.16.4.0.8. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 450,41 | 19,17 | BDI 1 | 23,43 | 10.553,11 | RA |
| 1.16.4.0.9. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52,43 | 26,54 | BDI 1 | 32,44 | 1.700,83 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.16.4.0.10. | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 134,74 | BDI 1 | 164,69 | 494,07 | RA |
| 1.16.4.0.11. | SINAPI | 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 175,90 | BDI 1 | 215,00 | 430,00 | RA |
| 1.16.4.0.12. | SINAPI | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 94,33 | BDI 1 | 115,30 | 115,30 | RA |
| 1.16.4.0.13. | SINAPI | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 128,55 | BDI 1 | 157,13 | 157,13 | RA |
| 1.16.4.0.14. | SINAPI | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 46,51 | BDI 1 | 56,85 | 56,85 | RA |
| 1.16.4.0.15. | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 12,00 | 84,60 | BDI 1 | 103,41 | 1.240,92 | RA |
| 1.16.4.0.16. | SINAPI | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 118,02 | BDI 1 | 144,26 | 577,04 | RA |
| 1.16.4.0.17. | SINAPI | 94734 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 409,55 | BDI 1 | 500,59 | 1.501,77 | RA |
| 1.16.4.0.18. | SINAPI | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 183,88 | BDI 1 | 224,76 | 449,52 | RA |
| 1.16.4.0.19. | SINAPI | 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 240,58 | BDI 1 | 294,06 | 294,06 | RA |
| 1.16.4.0.20. | SINAPI | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 177,76 | BDI 1 | 217,28 | 217,28 | RA |
| 1.16.4.0.21. | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 39,00 | 21,76 | BDI 1 | 26,60 | 1.037,40 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.16.4.0.22. | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 14,00 | 22,39 | BDI 1 | 27,37 | 383,18 | RA |
| 1.16.4.0.23. | Composição | NEP 016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE | UN | 140,00 | 7,67 | BDI 1 | 9,38 | 1.313,20 | RA |
| 1.16.4.0.24. | Composição | NEP 024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | UN | 1,00 | 49,59 | BDI 1 | 60,61 | 60,61 | RA |
| 1.16.4.0.25. | Composição | NEP 025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ LATAO 2.1/2" X 2.1/2" | UN | 1,00 | 95,58 | BDI 1 | 116,83 | 116,83 | RA |
| 1.16.4.0.26. | Composição | NEP 028 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 54,77 | BDI 1 | 66,95 | 267,80 | RA |
| 1.16.4.0.27. | Composição | NEP 034 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE | UN | 22,00 | 8,55 | BDI 1 | 10,45 | 229,90 | RA |
| **1.16.5.** | | | **SINALIZAÇÕES** | | | | | **-** | **4.492,00** | |
| 1.16.5.0.1. | Composição | NEP 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 300 LUMENS, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39,00 | 72,52 | BDI 1 | 88,64 | 3.456,96 | RA |
| 1.16.5.0.2. | Composição | NEP 006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E | UN | 13,00 | 14,94 | BDI 1 | 18,26 | 237,38 | RA |
| 1.16.5.0.3. | Composição | NEP 011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO BRIGADA DE INCÊNDIO, RETANGULAR 0,30X0,20 CM | UN | 1,00 | 49,94 | BDI 1 | 61,04 | 61,04 | RA |
| 1.16.5.0.4. | Composição | NEP 012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO CASA DE BOMBA 0,20X0,30 CM | UN | 1,00 | 49,94 | BDI 1 | 61,04 | 61,04 | RA |
| 1.16.5.0.5. | Composição | NEP 007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)PLACA SINALIZAÇÃO M1 | UN | 1,00 | 24,55 | BDI 1 | 30,01 | 30,01 | RA |
| 1.16.5.0.6. | Composição | NEP 005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15X30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 25,00 | 16,94 | BDI 1 | 20,71 | 517,75 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.16.5.0.7. | Composição | NEP 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR PROIBIDO FUMAR, *20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2,00 | 14,94 | BDI 1 | 18,26 | 36,52 | RA |
| 1.16.5.0.8. | Composição | NEP 004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PICTOGRAMADA, TRIANGULAR, *20X20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5,00 | 14,94 | BDI 1 | 18,26 | 91,30 | RA |
| **1.17.** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V** | | | | | **-** | **269.092,58** | |
| **1.17.1.** | | | **ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS** | | | | | **-** | **6.149,75** | |
| 1.17.1.0.1. | Composição | FNDE 347 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4,00 | 5,03 | BDI 1 | 6,15 | 24,60 | RA |
| 1.17.1.0.2. | Composição | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMINIO | UN | 4,00 | 2,00 | BDI 1 | 2,44 | 9,76 | RA |
| 1.17.1.0.3. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 200,00 | 20,74 | BDI 1 | 25,35 | 5.070,00 | RA |
| 1.17.1.0.4. | Composição | FNDE 906 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 27,00 | 20,81 | BDI 1 | 25,44 | 686,88 | RA |
| 1.17.1.0.5. | Composição | FNDE 150 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 21,36 | BDI 1 | 26,11 | 26,11 | RA |
| 1.17.1.0.6. | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 21,76 | BDI 1 | 26,60 | 53,20 | RA |
| 1.17.1.0.7. | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 11,45 | BDI 1 | 14,00 | 28,00 | RA |
| 1.17.1.0.8. | SINAPI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 8,07 | BDI 1 | 9,86 | 78,88 | RA |
| 1.17.1.0.9. | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8,00 | 17,62 | BDI 1 | 21,54 | 172,32 | RA |
| **1.17.2.** | | | **ACESSÓRIOS GERAL** | | | | | **-** | **15.488,37** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.17.2.0.1. | Composição | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMINIO | UN | 2.307,00 | 2,00 | BDI 1 | 2,44 | 5.629,08 | RA |
| 1.17.2.0.2. | Composição | FNDE 354 | BUCHA DE NYLON | UN | 226,00 | 0,94 | BDI 1 | 1,15 | 259,90 | RA |
| 1.17.2.0.3. | Composição | FNDE 355 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 1.517,00 | 0,74 | BDI 1 | 0,90 | 1.365,30 | RA |
| 1.17.2.0.4. | Composição | FNDE 356 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 1.726,00 | 0,85 | BDI 1 | 1,04 | 1.795,04 | RA |
| 1.17.2.0.5. | SINAPI | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 4,00 | 26,83 | BDI 1 | 32,79 | 131,16 | RA |
| 1.17.2.0.6. | Composição | FNDE 357 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | KG | 618,00 | 7,14 | BDI 1 | 8,73 | 5.395,14 | RA |
| 1.17.2.0.7. | SINAPI | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 3,00 | 21,92 | BDI 1 | 26,79 | 80,37 | RA |
| 1.17.2.0.8. | Composição | FNDE 358 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | KG | 1,00 | 101,76 | BDI 1 | 124,38 | 124,38 | RA |
| 1.17.2.0.9. | SINAPI | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,00 | 61,43 | BDI 1 | 75,09 | 75,09 | RA |
| 1.17.2.0.10. | Composição | FNDE 359 | CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO | M | 2,20 | 16,00 | BDI 1 | 19,56 | 43,03 | RA |
| 1.17.2.0.11. | Composição | FNDE 360 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | 1,00 | 67,17 | BDI 1 | 82,10 | 82,10 | RA |
| 1.17.2.0.12. | Composição | FNDE 362 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | UN | 5,00 | 31,23 | BDI 1 | 38,17 | 190,85 | RA |
| 1.17.2.0.13. | Composição | FNDE 361 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 4,00 | 25,28 | BDI 1 | 30,90 | 123,60 | RA |
| 1.17.2.0.14. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | 110,00 | BDI 1 | 134,45 | 134,45 | RA |
| 1.17.2.0.15. | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1,00 | 7,37 | BDI 1 | 9,01 | 9,01 | RA |
| 1.17.2.0.16. | Composição | FNDE 364 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | 10,00 | 0,73 | BDI 1 | 0,89 | 8,90 | RA |
| 1.17.2.0.17. | Composição | FNDE 363 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | 1,00 | 33,52 | BDI 1 | 40,97 | 40,97 | RA |
| **1.17.3.** | | | **CABOS** | | | | | **-** | **130.646,25** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.17.3.0.1. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 146,60 | 65,90 | BDI 1 | 80,55 | 11.808,63 | RA |
| 1.17.3.0.2. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 54,20 | 45,36 | BDI 1 | 55,44 | 3.004,85 | RA |
| 1.17.3.0.3. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36,70 | 32,77 | BDI 1 | 40,05 | 1.469,84 | RA |
| 1.17.3.0.4. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 278,00 | 18,94 | BDI 1 | 23,15 | 6.435,70 | RA |
| 1.17.3.0.5. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8,40 | 3,46 | BDI 1 | 4,23 | 35,53 | RA |
| 1.17.3.0.6. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 604,40 | 19,65 | BDI 1 | 24,02 | 14.517,69 | RA |
| 1.17.3.0.7. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.589,50 | 5,04 | BDI 1 | 6,16 | 22.111,32 | RA |
| 1.17.3.0.8. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.982,10 | 7,83 | BDI 1 | 9,57 | 18.968,70 | RA |
| 1.17.3.0.9. | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13,50 | 29,73 | BDI 1 | 36,34 | 490,59 | RA |
| 1.17.3.0.10. | SINAPI | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 48,70 | 113,72 | BDI 1 | 139,00 | 6.769,30 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.17.3.0.11. | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 161,90 | 227,57 | BDI 1 | 278,16 | 45.034,10 | RA |
| **1.17.4.** | | | **CAIXAS DE PASSAGEM** | | | | | **-** | **3.457,44** | |
| 1.17.4.0.1. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 9,00 | 234,48 | BDI 1 | 286,60 | 2.579,40 | RA |
| 1.17.4.0.2. | Composição | FNDE 307 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM | UN | 18,00 | 39,91 | BDI 1 | 48,78 | 878,04 | RA |
| **1.17.5.** | | | **DISPOSITIVOS ELÉTRICOS** | | | | | **-** | **9.564,72** | |
| 1.17.5.0.1. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9,00 | 38,80 | BDI 1 | 47,43 | 426,87 | RA |
| 1.17.5.0.2. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | 31,84 | BDI 1 | 38,92 | 661,64 | RA |
| 1.17.5.0.3. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 48,38 | BDI 1 | 59,13 | 177,39 | RA |
| 1.17.5.0.4. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 64,91 | BDI 1 | 79,34 | 79,34 | RA |
| 1.17.5.0.5. | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 55,28 | BDI 1 | 67,57 | 135,14 | RA |
| 1.17.5.0.6. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 97,00 | 37,70 | BDI 1 | 46,08 | 4.469,76 | RA |
| 1.17.5.0.7. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | 39,82 | BDI 1 | 48,67 | 340,69 | RA |
| 1.17.5.0.8. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 71,82 | BDI 1 | 87,79 | 87,79 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.17.5.0.9. | SINAPI | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24,00 | 15,14 | BDI 1 | 18,51 | 444,24 | RA |
| 1.17.5.0.10. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | 54,18 | BDI 1 | 66,22 | 1.125,74 | RA |
| 1.17.5.0.11. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22,00 | 60,10 | BDI 1 | 73,46 | 1.616,12 | RA |
| **1.17.6.** | | | **DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** | | | | | **-** | **8.866,99** | |
| 1.17.6.0.1. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 37,00 | 12,14 | BDI 1 | 14,84 | 549,08 | RA |
| 1.17.6.0.2. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14,00 | 57,54 | BDI 1 | 70,33 | 984,62 | RA |
| 1.17.6.0.3. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 64,84 | BDI 1 | 79,25 | 317,00 | RA |
| 1.17.6.0.4. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 | 69,03 | BDI 1 | 84,38 | 675,04 | RA |
| 1.17.6.0.5. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 72,28 | BDI 1 | 88,35 | 176,70 | RA |
| 1.17.6.0.6. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 431,54 | BDI 1 | 527,47 | 1.054,94 | RA |
| 1.17.6.0.7. | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 75,35 | BDI 1 | 92,10 | 92,10 | RA |
| 1.17.6.0.8. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 161,20 | BDI 1 | 197,03 | 788,12 | RA |
| 1.17.6.0.9. | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 1.022,43 | BDI 1 | 1.249,72 | 1.249,72 | RA |
| 1.17.6.0.10. | Composição | FNDE 390 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA | UN | 2,00 | 339,50 | BDI 1 | 414,97 | 829,94 | RA |
| 1.17.6.0.11. | SINAPI | 93676 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 | 177,12 | BDI 1 | 216,49 | 1.731,92 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.17.6.0.12. | Composição | FNDE 85 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA | UN | 1,00 | 341,82 | BDI 1 | 417,81 | 417,81 | RA |
| **1.17.7.** | | | **ELETROCALHAS** | | | | | **-** | **29.219,67** | |
| 1.17.7.0.1. | SINAPI | 97313 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3,00 | 145,22 | BDI 1 | 177,50 | 532,50 | RA |
| 1.17.7.0.2. | Composição | FNDE 598 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 42,00 | 8,92 | BDI 1 | 10,90 | 457,80 | RA |
| 1.17.7.0.3. | SINAPI | 97275 | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 40,00 | 94,79 | BDI 1 | 115,86 | 4.634,40 | RA |
| 1.17.7.0.4. | SINAPI | 97236 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 190,00 | 100,75 | BDI 1 | 123,15 | 23.398,50 | RA |
| 1.17.7.0.5. | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 9,00 | 17,86 | BDI 1 | 21,83 | 196,47 | RA |
| **1.17.8.** | | | **ELETRODUTOS** | | | | | **-** | **18.616,99** | |
| 1.17.8.0.1. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 86,60 | 26,54 | BDI 1 | 32,44 | 2.809,30 | RA |
| 1.17.8.0.2. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 842,80 | 12,15 | BDI 1 | 14,85 | 12.515,58 | RA |
| 1.17.8.0.3. | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4,90 | 17,88 | BDI 1 | 21,85 | 107,07 | RA |
| 1.17.8.0.4. | Composição | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4,50 | 21,94 | BDI 1 | 26,82 | 120,69 | RA |
| 1.17.8.0.5. | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,00 | 13,85 | BDI 1 | 16,93 | 203,16 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.17.8.0.6. | Composição | 104409 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 7,80 | 39,72 | BDI 1 | 48,55 | 378,69 | RA |
| 1.17.8.0.7. | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 76,70 | 22,71 | BDI 1 | 27,76 | 2.129,19 | RA |
| 1.17.8.0.8. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24,10 | 11,99 | BDI 1 | 14,66 | 353,31 | RA |
| **1.17.9.** | | | **PERFILADOS PERFURADOS** | | | | | **-** | **24.268,41** | |
| 1.17.9.0.1. | Composição | FNDE 373 | GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM | M | 250,00 | 24,03 | BDI 1 | 29,37 | 7.342,50 | RA |
| 1.17.9.0.2. | Composição | FNDE 32 | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM | M | 229,10 | 60,44 | BDI 1 | 73,88 | 16.925,91 | RA |
| **1.17.10.** | | | **ILUMINAÇÃO** | | | | | **-** | **14.346,21** | |
| 1.17.10.0.1. | Composição | FNDE 96 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W | UN | 6,00 | 39,35 | BDI 1 | 48,10 | 288,60 | RA |
| 1.17.10.0.2. | Composição | FNDE 97 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W | UN | 46,00 | 89,19 | BDI 1 | 109,02 | 5.014,92 | RA |
| 1.17.10.0.3. | Composição | FNDE 308 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W | UN | 31,00 | 89,19 | BDI 1 | 109,02 | 3.379,62 | RA |
| 1.17.10.0.4. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 15,00 | 28,81 | BDI 1 | 35,21 | 528,15 | RA |
| 1.17.10.0.5. | Composição | FNDE 98 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W | UN | 5,00 | 99,66 | BDI 1 | 121,81 | 609,05 | RA |
| 1.17.10.0.6. | Composição | FNDE 99 | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W | UN | 9,00 | 141,10 | BDI 1 | 172,47 | 1.552,23 | RA |
| 1.17.10.0.7. | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10,00 | 115,09 | BDI 1 | 140,67 | 1.406,70 | RA |
| 1.17.10.0.8. | Composição | FNDE 978 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 2XT8 - 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 103,84 | BDI 1 | 126,92 | 253,84 | RA |
| 1.17.10.0.9. | Composição | FNDE 979 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 2XT8 - 125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6,00 | 179,05 | BDI 1 | 218,85 | 1.313,10 | RA |
| **1.17.11.** | | | **QUADROS** | | | | | **-** | **8.467,78** | |
| 1.17.11.0.1. | SINAPI | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 1.810,69 | BDI 1 | 2.213,21 | 2.213,21 | RA |
| 1.17.11.0.2. | Composição | FNDE 982 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 742,21 | BDI 1 | 907,20 | 1.814,40 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.17.11.0.3. | Composição | FNDE 383 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 1.089,65 | BDI 1 | 1.331,88 | 1.331,88 | RA |
| 1.17.11.0.4. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 451,68 | BDI 1 | 552,09 | 552,09 | RA |
| 1.17.11.0.5. | Composição | FNDE 984 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 2.091,30 | BDI 1 | 2.556,20 | 2.556,20 | RA |
| **1.18.** | | | **INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **-** | **61.074,42** | |
| **1.18.1.** | | | **ACESSÓRIOS CABEAMENTO** | | | | | **-** | **14.594,36** | |
| 1.18.1.0.1. | Composição | FNDE 384 | SWITCH TIPO 48 PORTAS | UN | 1,00 | 4.740,10 | BDI 1 | 5.793,82 | 5.793,82 | RA |
| 1.18.1.0.2. | Composição | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | UN | 48,00 | 64,26 | BDI 1 | 78,54 | 3.769,92 | RA |
| 1.18.1.0.3. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2,00 | 1.165,04 | BDI 1 | 1.424,03 | 2.848,06 | RA |
| 1.18.1.0.4. | Composição | FNDE 388 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 1,00 | 150,08 | BDI 1 | 183,44 | 183,44 | RA |
| 1.18.1.0.5. | Composição | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | un | 2,00 | 30,50 | BDI 1 | 37,28 | 74,56 | RA |
| 1.18.1.0.6. | Composição | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 1,00 | 194,35 | BDI 1 | 237,55 | 237,55 | RA |
| 1.18.1.0.7. | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,00 | 1.343,81 | BDI 1 | 1.642,54 | 1.642,54 | RA |
| 1.18.1.0.8. | Composição | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | UN | 1,00 | 36,38 | BDI 1 | 44,47 | 44,47 | RA |
| **1.18.2.** | | | **ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **6.201,66** | |
| 1.18.2.0.1. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32,00 | 13,35 | BDI 1 | 16,32 | 522,24 | RA |
| 1.18.2.0.2. | Composição | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMINIO | UN | 500,00 | 2,00 | BDI 1 | 2,44 | 1.220,00 | RA |
| 1.18.2.0.3. | Composição | FNDE 354 | BUCHA DE NYLON | UN | 72,00 | 0,94 | BDI 1 | 1,15 | 82,80 | RA |
| 1.18.2.0.4. | Composição | FNDE 389 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA | UN | 272,00 | 2,62 | BDI 1 | 3,20 | 870,40 | RA |
| 1.18.2.0.5. | Composição | FNDE 356 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 316,00 | 0,85 | BDI 1 | 1,04 | 328,64 | RA |
| 1.18.2.0.6. | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39,24 | 12,60 | BDI 1 | 15,40 | 604,30 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.18.2.0.7. | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 72,00 | 29,24 | BDI 1 | 35,74 | 2.573,28 | RA |
| **1.18.3.** | | | **CAIXAS E QUADROS** | | | | | **-** | **3.453,54** | |
| 1.18.3.0.1. | Composição | FNDE 31 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 6,00 | 470,91 | BDI 1 | 575,59 | 3.453,54 | RA |
| **1.18.4.** | | | **DISPOSITIVOS** | | | | | **-** | **1.892,55** | |
| 1.18.4.0.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 22,00 | 56,86 | BDI 1 | 69,50 | 1.529,00 | RA |
| 1.18.4.0.2. | Composição | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | 27,04 | BDI 1 | 33,05 | 363,55 | RA |
| **1.18.5.** | | | **ELETROCALHA E ELETRODUTOS** | | | | | **-** | **27.244,49** | |
| 1.18.5.0.1. | Composição | FNDE 25 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 79,70 | 147,11 | BDI 1 | 179,81 | 14.330,86 | RA |
| 1.18.5.0.2. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 178,00 | 26,54 | BDI 1 | 32,44 | 5.774,32 | RA |
| 1.18.5.0.3. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35,60 | 29,54 | BDI 1 | 36,11 | 1.285,52 | RA |
| 1.18.5.0.4. | Composição | FNDE 367 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 124,72 | BDI 1 | 152,45 | 152,45 | RA |
| 1.18.5.0.5. | Composição | FNDE 598 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 25,00 | 8,92 | BDI 1 | 10,90 | 272,50 | RA |
| 1.18.5.0.6. | Composição | FNDE 608 | CURVA HORIZONTAL 90 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 17,48 | BDI 1 | 21,37 | 21,37 | RA |
| 1.18.5.0.7. | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 2,00 | 17,86 | BDI 1 | 21,83 | 43,66 | RA |
| 1.18.5.0.8. | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 79,70 | 55,06 | BDI 1 | 67,30 | 5.363,81 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| **1.18.6.** | | | **CABEAMENTO** | | | | | **-** | **7.687,82** | |
| 1.18.6.0.1. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 617,00 | 10,19 | BDI 1 | 12,46 | 7.687,82 | RA |
| **1.19.** | | | **INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | | | | **-** | **70.137,14** | |
| 1.19.0.0.1. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 39,00 | 30,75 | BDI 1 | 37,59 | 1.466,01 | RA |
| 1.19.0.0.2. | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14,00 | 16,42 | BDI 1 | 20,07 | 280,98 | RA |
| 1.19.0.0.3. | SINAPI | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 14,00 | 28,44 | BDI 1 | 34,76 | 486,64 | RA |
| 1.19.0.0.4. | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 42,00 | 21,57 | BDI 1 | 26,37 | 1.107,54 | RA |
| 1.19.0.0.5. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 83,00 | 73,53 | BDI 1 | 89,88 | 7.460,04 | RA |
| 1.19.0.0.6. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5,00 | 59,42 | BDI 1 | 72,63 | 363,15 | RA |
| 1.19.0.0.7. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 38,04 | 97,62 | BDI 1 | 119,32 | 4.538,93 | RA |
| 1.19.0.0.8. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 38,04 | 28,14 | BDI 1 | 34,40 | 1.308,58 | RA |
| 1.19.0.0.9. | Composição | NEP 030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA EM ALUMINIO, 70 MM2 (7/8" X 1/8") - SEM FUROS | M | 329,04 | 63,37 | BDI 1 | 77,46 | 25.487,44 | RA |
| 1.19.0.0.10. | Composição | NEP 031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE | UN | 42,00 | 10,67 | BDI 1 | 13,04 | 547,68 | RA |
| 1.19.0.0.11. | Composição | NEP 032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU, 50 MM², PARA ATERRAMENTO | M | 256,03 | 79,56 | BDI 1 | 97,25 | 24.898,92 | RA |
| 1.19.0.0.12. | Composição | NEP 033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR GRAMPO GTDU, 5/8", 50 MM², PARA ATERRAMENTO | UN | 97,00 | 18,48 | BDI 1 | 22,59 | 2.191,23 | RA |
| **1.20.** | | | **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | **-** | **16.794,36** | |
| **1.20.1.** | | | **DUTOS** | | | | | **-** | **12.947,80** | |
| 1.20.1.0.1. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21,50 | 5,67 | BDI 1 | 6,93 | 149,00 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.20.1.0.2. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87,70 | 8,38 | BDI 1 | 10,24 | 898,05 | RA |
| 1.20.1.0.3. | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 71,10 | 27,40 | BDI 1 | 33,49 | 2.381,14 | RA |
| 1.20.1.0.4. | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 109,20 | 44,93 | BDI 1 | 54,92 | 5.997,26 | RA |
| 1.20.1.0.5. | SINAPI | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 38,10 | 75,64 | BDI 1 | 92,45 | 3.522,35 | RA |
| **1.20.2.** | | | **DRENO** | | | | | **-** | **3.846,56** | |
| 1.20.2.0.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 62,50 | 24,00 | BDI 1 | 29,34 | 1.833,75 | RA |
| 1.20.2.0.2. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1,30 | 30,32 | BDI 1 | 37,06 | 48,18 | RA |
| 1.20.2.0.3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2,40 | 42,22 | BDI 1 | 51,61 | 123,86 | RA |
| 1.20.2.0.4. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 12,29 | BDI 1 | 15,02 | 105,14 | RA |
| 1.20.2.0.5. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | 12,16 | BDI 1 | 14,86 | 133,74 | RA |
| 1.20.2.0.6. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 11,91 | BDI 1 | 14,56 | 232,96 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.20.2.0.7. | Composição | FNDE 416 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 5,00 | 109,95 | BDI 1 | 134,39 | 671,95 | RA |
| 1.20.2.0.8. | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 17,36 | BDI 1 | 21,22 | 21,22 | RA |
| 1.20.2.0.9. | Composição | FNDE 597 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 x 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1,00 | 174,10 | BDI 1 | 212,80 | 212,80 | RA |
| 1.20.2.0.10. | Composição | FNDE 473 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 2,00 | 38,72 | BDI 1 | 47,33 | 94,66 | RA |
| 1.20.2.0.11. | SINAPI | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 301,32 | BDI 1 | 368,30 | 368,30 | RA |
| **1.21.** | | | **INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA** | | | | | **-** | **13.828,74** | |
| 1.21.0.0.1. | Composição | FNDE 619 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | M | 3,20 | 106,95 | BDI 1 | 130,72 | 418,30 | RA |
| 1.21.0.0.2. | Composição | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | UN | 1,00 | 8.921,75 | BDI 1 | 10.905,06 | 10.905,06 | RA |
| 1.21.0.0.3. | Composição | FNDE 976 | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, TAMANHO: 0,07 M2 a 0,13 M2 | M2 | 1,00 | 2.049,73 | BDI 1 | 2.505,38 | 2.505,38 | RA |
| **1.22.** | | | **INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL** | | | | | **-** | **3.947,36** | |
| 1.22.0.0.1. | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 51,67 | BDI 1 | 63,16 | 126,32 | RA |
| 1.22.0.0.2. | Composição | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | UN | 1,00 | 637,08 | BDI 1 | 778,70 | 778,70 | RA |
| 1.22.0.0.3. | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 38,53 | BDI 1 | 47,10 | 94,20 | RA |
| 1.22.0.0.4. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 34,50 | 40,01 | BDI 1 | 48,90 | 1.687,05 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.22.0.0.5. | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 42,66 | BDI 1 | 52,14 | 156,42 | RA |
| 1.22.0.0.6. | Composição | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1,00 | 14,37 | BDI 1 | 17,56 | 17,56 | RA |
| 1.22.0.0.7. | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 22,63 | BDI 1 | 27,66 | 110,64 | RA |
| 1.22.0.0.8. | Composição | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | UN | 2,00 | 25,75 | BDI 1 | 31,47 | 62,94 | RA |
| 1.22.0.0.9. | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5,00 | 53,15 | BDI 1 | 64,97 | 324,85 | RA |
| 1.22.0.0.10. | SINAPI | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 35,79 | BDI 1 | 43,75 | 87,50 | RA |
| 1.22.0.0.11. | SINAPI | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8,00 | 22,29 | BDI 1 | 27,25 | 218,00 | RA |
| 1.22.0.0.12. | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 13,92 | BDI 1 | 17,01 | 68,04 | RA |
| 1.22.0.0.13. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 176,01 | BDI 1 | 215,14 | 215,14 | RA |
| **1.23.** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | **-** | **104.783,42** | |
| 1.23.0.0.1. | Composição | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1,00 | 2.842,56 | BDI 1 | 3.474,46 | 3.474,46 | RA |
| 1.23.0.0.2. | Composição | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 44,86 | 728,47 | BDI 1 | 890,41 | 39.943,79 | RA |
| 1.23.0.0.3. | Composição | FNDE 46 | BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1,79 | 728,47 | BDI 1 | 890,41 | 1.593,83 | RA |
| 1.23.0.0.4. | Composição | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 26,95 | 850,07 | BDI 1 | 1.039,04 | 28.002,13 | RA |
| 1.23.0.0.5. | Composição | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 37,32 | 138,64 | BDI 1 | 169,46 | 6.324,25 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.23.0.0.6. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 70,15 | 140,42 | BDI 1 | 171,64 | 12.040,55 | RA |
| 1.23.0.0.7. | Composição | FNDE 351 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. | M | 5,81 | 140,42 | BDI 1 | 171,64 | 997,23 | RA |
| 1.23.0.0.8. | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 101,00 | 36,90 | BDI 1 | 45,10 | 4.555,10 | RA |
| 1.23.0.0.9. | Composição | 99856 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | M | 11,90 | 192,16 | BDI 1 | 234,88 | 2.795,07 | RA |
| 1.23.0.0.10. | Composição | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | M2 | 6,35 | 651,54 | BDI 1 | 796,38 | 5.057,01 | RA |
| **1.24.** | | | **FECHAMENTO - MURO** | | | | | **-** | **180.891,62** | |
| **1.24.1.** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **-** | **11.326,20** | |
| 1.24.1.0.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 70,20 | 41,80 | BDI 1 | 51,09 | 3.586,52 | RA |
| 1.24.1.0.2. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 35,54 | 57,85 | BDI 1 | 70,71 | 2.513,03 | RA |
| 1.24.1.0.3. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 196,47 | 8,33 | BDI 1 | 10,18 | 2.000,06 | RA |
| 1.24.1.0.4. | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 94,40 | 27,96 | BDI 1 | 34,18 | 3.226,59 | RA |
| **1.24.2.** | | | **CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS** | | | | | **-** | **28.175,29** | |
| 1.24.2.0.1. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 3,90 | 339,62 | BDI 1 | 415,12 | 1.618,97 | RA |
| 1.24.2.0.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 78,00 | 49,67 | BDI 1 | 60,71 | 4.735,38 | RA |
| 1.24.2.0.3. | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 46,40 | 146,85 | BDI 1 | 179,49 | 8.328,34 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.24.2.0.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 163,06 | 14,90 | BDI 1 | 18,21 | 2.969,32 | RA |
| 1.24.2.0.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 146,11 | 13,20 | BDI 1 | 16,13 | 2.356,75 | RA |
| 1.24.2.0.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40,90 | 17,66 | BDI 1 | 21,59 | 883,03 | RA |
| 1.24.2.0.7. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5,72 | 1.041,76 | BDI 1 | 1.273,34 | 7.283,50 | RA |
| **1.24.3.** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **-** | **56.869,03** | |
| **1.24.3.1.** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME** | | | | | **-** | **28.860,96** | |
| 1.24.3.1.1. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 5,92 | 339,62 | BDI 1 | 415,12 | 2.457,51 | RA |
| 1.24.3.1.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 118,47 | 49,67 | BDI 1 | 60,71 | 7.192,31 | RA |
| 1.24.3.1.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 74,82 | 77,83 | BDI 1 | 95,13 | 7.117,63 | RA |
| 1.24.3.1.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 201,94 | 14,90 | BDI 1 | 18,21 | 3.677,33 | RA |
| 1.24.3.1.5. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72,00 | 17,66 | BDI 1 | 21,59 | 1.554,48 | RA |
| 1.24.3.1.6. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5,61 | 1.000,67 | BDI 1 | 1.223,12 | 6.861,70 | RA |
| **1.24.3.2.** | | | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | | | | **-** | **13.237,68** | |
| 1.24.3.2.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66,88 | 62,82 | BDI 1 | 76,78 | 5.135,05 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.24.3.2.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 205,34 | 11,32 | BDI 1 | 13,84 | 2.841,91 | RA |
| 1.24.3.2.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92,03 | 14,74 | BDI 1 | 18,02 | 1.658,38 | RA |
| 1.24.3.2.4. | Composição | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3,19 | 923,88 | BDI 1 | 1.129,26 | 3.602,34 | RA |
| **1.24.3.3.** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | **-** | **14.770,39** | |
| 1.24.3.3.1. | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67,34 | 76,87 | BDI 1 | 93,96 | 6.327,27 | RA |
| 1.24.3.3.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202,70 | 12,78 | BDI 1 | 15,62 | 3.166,17 | RA |
| 1.24.3.3.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74,03 | 14,74 | BDI 1 | 18,02 | 1.334,02 | RA |
| 1.24.3.3.4. | Composição | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3,49 | 924,31 | BDI 1 | 1.129,78 | 3.942,93 | RA |
| **1.24.4.** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **-** | **4.694,27** | |
| 1.24.4.0.1. | Composição | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 93,53 | 41,06 | BDI 1 | 50,19 | 4.694,27 | RA |
| **1.24.5.** | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO** | | | | | **-** | **28.594,00** | |
| 1.24.5.0.1. | SINAPI | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 266,89 | 81,42 | BDI 1 | 99,52 | 26.560,89 | RA |
| 1.24.5.0.2. | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 129,58 | 12,84 | BDI 1 | 15,69 | 2.033,11 | RA |
| **1.24.6.** | | | **REVESTIMENTO** | | | | | **-** | **40.061,03** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** | |
| 1.24.6.0.1. | Composição | FNDE 176 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO | M2 | 269,20 | 7,91 | BDI 1 | 9,67 | 2.603,16 | RA |
| 1.24.6.0.2. | Composição | FNDE 177 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO | M2 | 269,20 | 7,91 | BDI 1 | 9,67 | 2.603,16 | RA |
| 1.24.6.0.3. | Composição | FNDE 178 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 269,20 | 45,90 | BDI 1 | 56,10 | 15.102,12 | RA |
| 1.24.6.0.4. | Composição | FNDE 179 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 269,20 | 45,90 | BDI 1 | 56,10 | 15.102,12 | RA |
| 1.24.6.0.5. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 85,08 | 44,72 | BDI 1 | 54,66 | 4.650,47 | RA |
| **1.24.7.** | | | **PINTURA** | | | | | **-** | **11.171,80** | |
| 1.24.7.0.1. | Composição | FNDE 196 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 269,20 | 16,98 | BDI 1 | 20,75 | 5.585,90 | RA |
| 1.24.7.0.2. | Composição | FNDE 352 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO | M2 | 269,20 | 16,98 | BDI 1 | 20,75 | 5.585,90 | RA |
| **1.25.** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **-** | **34.057,89** | |
| 1.25.0.0.1. | Composição | FNDE 602 | LIMPEZA GROSSA DE OBRA | M2 | 961,87 | 17,27 | BDI 1 | 21,11 | 20.305,08 | RA |
| 1.25.0.0.2. | Composição | FNDE 601 | LIMPEZA FINA DE OBRA | M2 | 961,87 | 9,25 | BDI 1 | 11,31 | 10.878,75 | RA |
| 1.25.0.0.3. | Composição | FNDE 560 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM | UN | 1,00 | 2.351,35 | BDI 1 | 2.874,06 | 2.874,06 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1101803-12 | 979238 | MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT | Escola Tipo 2 - Opção 127V |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA | 01-26 (N DES.) | Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - | JUÍNA/MT | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção da Creche de Educação Infantil, na cidade de Juina/MT - FNDE - Creche Tipo 2** | | | | | | | | | **4.309.779,89** |

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JUÍNA/MT
**Local**

quinta-feira, 21 de maio de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** Henrique Beltramelo Henicka
**CREA/CAU:** 49161/MT
**ART/RRT:** 1220260077685

HENRIQUE BELTRAMELO HENICKA:05409979192

Assinado de forma digital por HENRIQUE BELTRAMELO HENICKA:05409979192
Dados: 2026.07.07 15:14:44 -04'00'