


**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS**
**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com  
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT  
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD**  
 LOCAL: **JUÍNA - MT**  
 PROPR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**  
 DATA: **MARÇO/2024**

**RESUMO DE MATERIAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. TOTAL	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.
1	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C	T	895,43	R\$ 2.987.118,66	21,20%	21,20%
2	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	594.029,34	R\$ 3.647.340,08	25,88%	47,08%
3	TRANSPORTE (M <sup>3</sup> XKM)	m <sup>3</sup> xKm	3.213.404,61	R\$ 2.983.308,87	21,17%	68,25%
4	TRANSPORTE (TXKM)	txKm	1.139.645,69	R\$ 657.054,98	4,66%	72,91%
5	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.080.434,80	R\$ 885.956,53	6,29%	79,20%
6	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	277,15	R\$ 992.127,71	7,04%	86,24%
7	BRITA 1	M3	5.055,58	R\$ 1.137.505,50	8,07%	94,31%
8	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.317,46	R\$ 447.857,10	3,18%	97,48%
9	BRITA 0	M3	1.556,34	R\$ 350.176,50	2,48%	99,97%
10	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	15,62	R\$ 3.905,00	0,03%	100,00%
11	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	50,10	R\$ 284,56	0,00%	100,00%
12	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	2,53	R\$ 78,32	0,00%	100,00%
13	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,17	R\$ 6,08	0,00%	100,00%
14	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,20	R\$ 3,82	0,00%	100,00%
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>R\$ 14.092.723,71</b>	<b>100,00%</b>	

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO CONTEMPLADA :	213,197,92	M <sup>2</sup>
EXTENSÃO TOTAL DE PAVIMENTO CONTEMPLADO :	27,78	KM
VALOR DO RECURSO POR M2 :	66,10	R\$/M <sup>2</sup>
VALOR DO RECURSO POR KM :	<b>507.381,12</b>	R\$/KM