P. M. JUINA
Fls. 09
Rub

MATERIAL	UNIDADE	QTDADE	
GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E = 1,5 mm (COLOCADA) 465990	M²	11.037,17	
TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO 465991	M	320,00	
BRITA 4 465992	M³	141,00	
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M (MANTA BIDIM) 465993	M²	877,00	
TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO 465994	M	330,00	
BRITA 2 465995	M³	19,00	110 @
TELA ARAME GALVANIZADO MALHA DE 50X50MM 465996	M²	40,00	
TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM 465997	UND	10,00	
BRITA RACHÃO (PEDRA DE MÃO) 465998	M³	20,00	75 00
TUBO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO DN 200MM 465999	M	12,00	
ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO 12 M 466000	BR	10,00	
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 466001	KG	0,50	
AREIA MÉDIA 466002	M³	1,50	
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 466003	SC	7,00	
BRITA 1 466004	M³	0,70	110 @
PREGO 18X27 466005	KG	1,00	
TIJOLO MACIÇO 5X10X20 466006	UND	1.000,00	
TUBO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO DN 100MM	M	8,00	