




DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS – ME
CNPJ 97.531.095/0001-01 Cel. 66 99967 2407.



Tomada de Preços n.º 011/2018

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 011/2018:

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSO LAR NO BAIRRO PADRE DUÍLIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Tendo examinado o edital, a empresa **A A DALMASSO SERVIÇOS**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresenta a proposta para execução da mencionada obra, estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor apresentado na planilha de preços de R\$ **1.346.905,85** (um milhão e trezentos e quarenta e seis mil e novecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Os pagamentos deverão ocorrer na conta bancária abaixo mencionada.

Declaramos ainda que, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Esclarecendo que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive os trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, até que o contrato seja assinado observado às condições do edital.

O prazo para execução da obra será de 60 dias consecutivos.

a) Fone/Fax: E-mail: **dalmassocontabilidade@gmail.com**

b) Banco: **CEF** Agência nº: **3435** Conta nº: **105-6** OP: **003**

De acordo com a legislação em vigor, eu **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, CPF/MF nº **431.455.079-15**, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína – MT, 04 de Janeiro de 2019.

97.531.095/0001-01

A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara Dalmasso 1 s/n - Zona Rural

Altair A Dalmasso

A A DALMASSO SERVIÇOS-ME CEP: 78.320-000

CNPJ: 97.531.095/0001-01

ALTAIR ANTONIO DALMASSO

CPF:431.455.079-15 CI/RG: 2257919 SSP/PR

MT

P. M. JUINA
220
Fig

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço Base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Patri, bairro Padre Duillo

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²				-
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	-			-
1.3	73960/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	-			-
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	-			-
1.5	73805/1	SINAPI	Barrações provisórias (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	-			-
1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	-			-
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00	54,52	59,18	3.314,08
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	-			-
Subtotal								3.314,08
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES								
2.1	96995	SINAPI	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	59,69	33,96	36,86	2.200,17
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	14,69	56,01	60,79	893,01
2.3	94097	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	29,85	4,10	4,45	132,83
2.4	96995	SINAPI	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	9,88	33,96	36,86	364,18
MURETA								
2.5	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,26	56,01	60,79	684,50
2.6	94097	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74	4,10	4,45	78,94
2.7	96995	SINAPI	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	6,39	33,96	36,86	235,54
CASTELO D'ÁGUA								
2.8		SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	-			-
2.9		SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	-			-
2.10		SINAPI	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	-			-
Subtotal								4.589,17
3 FUNDAÇÕES								
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS								
3.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	3,27	11,61	12,60	41,20

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço Base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duillo

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.2	96535	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	5,81	80,83	87,74	509,77
3.3	92917	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	39,06	8,23	8,93	348,81
3.4	96543	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	4,55	10,69	11,60	52,78
3.5	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,76	310,74	337,30	256,35
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		-	-	-	-
3.6	96536	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	21,23	37,51	40,71	864,27
3.7	92917	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	37,46	8,23	8,93	334,52
3.8	96543	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	19,37	10,69	11,60	224,69
3.9	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,23	310,74	337,30	414,88
			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		-	-	-	-
3.10		SINAPI	Estraca a trado (broca) de=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	-	-	-	-
3.11		SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	-	-	-	-
3.12		SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	-	-	-	-
3.13		SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	-	-	-	-
3.14		SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m² de concreto	un	-	-	-	-
3.15		SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	-	-	-	-
			MURETA - BLOCOS		-	-	-	-
3.16	98230	SINAPI	Estraca a trado (broca) de=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	80,79	87,69	4.603,73
3.17	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,97	11,61	12,60	352,42
3.18	96535	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	80,83	87,74	1.876,76
3.19	92917	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	34,36	8,23	8,93	306,83
3.20	96543	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	37,91	10,69	11,60	439,76
3.21	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,38	310,74	337,30	802,77
			MURETA - VIGAS BALDRAME		-	-	-	-
3.22	96536	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49	37,51	40,71	1.159,83

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Patrí, Bairro Padre Duílio

Cidade: Juína - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.23	92917	SINAPI	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	62,91	8,23	8,93	561,79
3.24	96543	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	26,82	10,69	11,60	311,11
3.25	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	310,74	337,30	512,70
					Subtotal			13.974,97
4			SUPERESTRUTURA					
			CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1	92419	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	22,96	51,73	56,15	1.289,20
4.2	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	86,53	7,10	7,70	666,28
4.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	31,45	10,74	11,65	366,39
4.4	92718	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,26	468,73	508,80	641,09
			CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.5	92448	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	35,72	66,26	71,92	2.568,98
4.6	92777	SINAPI	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	57,64	8,79	9,54	549,89
4.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	29,06	10,74	11,65	338,55
4.8	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	2,06	310,74	337,30	694,84
			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.9	93183	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	13,11	23,34	25,33	332,08
			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					
4.10	92419	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	51,73	56,15	970,83
4.11	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	48,82	7,10	7,70	375,91
4.12	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,36	10,74	11,65	237,19
4.13	92718	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	468,73	508,80	407,04

222
223
224

323

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Profinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
 Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018
 Local: Rua Pariri, bairro Padre Duillo
 Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
 Data: 11/01/2019

Edificação principal do Profinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
Subtotal								
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
			ELEMENTOS VAZADOS					
5.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	108,89	118,20	607,55
			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2		SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	-	-	-	-
5.3		SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	-	-	-	-
5.4	89300	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	95,79	51,75	56,17	5.380,52
5.5	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm); assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	50,56	16,09	17,46	882,78
5.6	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	656,00	712,08	16.114,37
			ALVENARIA DA MURETA					
5.7	87490	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	37,14	40,31	730,42
Subtotal								
23.715,64								
6			ESQUADRIAS					
			PORTAS DE MADEIRA					
6.1	90842	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	652,60	708,39	7.083,90
6.2	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	675,09	732,81	3.664,05
6.3	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	675,09	732,81	2.931,24
6.4	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	675,09	732,81	4.396,86

P. M. JUINA
528

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua PatrII, bairro Padre Duillo

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.5	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	675,09	732,81	7.328,10
6.6		MERCADO	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00	580,00	629,59	10.073,44
6.7	11114/Insumo	SINAPI	Chapa metálica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	19,35	21,00	235,20
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-
6.8	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00	79,46	86,25	4.398,75
			PORTAS EM ALUMÍNIO		-	-	-	-
6.9	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	641,87	696,74	1.609,47
6.10	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	641,87	696,74	1.170,52
6.11	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	641,87	696,74	4.682,09
6.12	68050	SINAPI	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	515,24	559,29	63.423,49
6.13	68050	SINAPI	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	515,24	559,29	2.818,82
6.14	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	641,87	696,74	3.093,53
6.15	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	641,87	696,74	3.657,89
			PORTAS DE VIDRO - PV		-	-	-	-
6.16	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	1.944,77	2.111,04	2.111,04
6.17	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	1.944,77	2.111,04	2.111,04
6.18	72120	SINAPI	Bandejas fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61	252,01	273,55	166,87
			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		-	-	-	-
6.19	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75	719,76	781,29	1.367,26
6.20	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60	719,76	781,29	1.250,06
6.21	85010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	502,33	545,27	1.755,77
6.22	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	719,76	781,29	1.586,02

P. M. JUINA
Fls. 325

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duílio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.23	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10	719,76	781,29	1.640,71
6.24	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	719,76	781,29	1.640,71
6.25	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	719,76	781,29	9.844,25
6.26	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	719,76	781,29	4.922,13
6.27	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	719,76	781,29	14.766,38
6.28	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	719,76	781,29	1.640,71
6.29	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	719,76	781,29	4.922,13
6.30	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	719,76	781,29	6.562,84
6.31	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	719,76	781,29	9.844,25
6.32	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	719,76	781,29	26.251,34
6.33	94575	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	719,76	781,29	13.125,67
6.34	7170/Insumo	SINAPI	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	20,25	2,00	2,17	43,94
VIDROS								
6.35	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70	159,17	172,77	1.848,64
6.36	72120	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	252,01	273,55	3.118,47
6.37	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	351,83	381,91	8.127,04
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO								
6.38	1322/Insumo	SINAPI	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	69,96	75,94	11.026,49
6.39	74238/2	SINAPI	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	11,03	836,19	907,68	10.011,71
Subtotal								260.252,82
SISTEMAS DE COBERTURA								
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica em tesouras	m²	1.426,85	72,97	79,20	113.006,52

P. M. JUNIA
Fls. 32
Rub.

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duílio
Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
10.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12	43,64	47,37	18.290,50
10.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	40,50	43,96	1.042,73
10.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97	27,16	29,48	6.691,08
10.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53	47,21	51,24	18.217,36
10.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em mania e=2,0mm	m²	394,33	75,57	82,03	32.346,89
10.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	112,01	121,58	3.392,08
10.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	112,01	121,58	2.757,43
10.10	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	69,86	75,83	6.824,70
10.11	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	110,39	119,82	212,08
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
10.12	94990	SINAPI	Passoio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	35,64	38,68	13.382,51
10.13	94990	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	35,64	38,68	1.091,55
10.14	92397	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colcho de areia	m²	67,22	50,70	55,03	3.699,12
10.15	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86	65,05	70,61	343,16
10.16	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64	65,05	70,61	610,07
10.17	94275	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10	31,25	33,92	783,55
10.18	94106	SINAPI	Colcho de areia e=10cm	m³	7,60	127,55	138,45	1.052,22
10.19	74236/1	SINAPI	Grana batatas em placas	m²	368,56	10,48	11,37	4.190,53
					Subtotal			134.919,63
11								
					PINTURA			
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demãos	m²	2.028,45	12,39	13,44	27.262,37
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrilico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	9,51	10,32	28.022,10
11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	8,40	9,11	4.537,05
11.4	40905	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10	17,62	19,12	2.047,75
11.5	40905	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13	17,62	19,12	365,77
11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	35,95	39,02	6.718,07
					Subtotal			68.953,11
12								
					INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
					TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	18,39	5,42	5,88	108,13
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	137,56	3,54	3,84	528,23
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	8,22	7,14	7,75	63,71

P. M. JUINA
 Fl. 322

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfrância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duilio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfrância 1

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT (R\$) SEM BDI	PR. UNIT (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	57,89	12,71	13,79	796,30
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	25,77	19,47	21,13	544,52
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	40,26	27,16	29,48	1.186,86
12.7	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	66,32	34,03	36,93	2.449,20
12.8	89714	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	13,92	36,16	39,25	546,36
12.9	94715	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	2,00	294,40	319,57	639,14
12.10	94714	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	210,28	228,25	456,50
12.11	94708	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-
12.12	94670	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	3,00	56,42	61,24	183,72
12.13	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-
12.14	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	40,50	2,78	3,01	121,91
12.15	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	1,00	4,10	4,45	4,45
12.16	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	18,00	7,74	8,40	151,20
12.17	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	14,37	15,59	124,72
12.18	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	23,38	25,37	76,11
12.19	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	3,00	32,45	35,22	105,66
12.20	C0497	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-
12.21	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	12,51	13,57	162,84
12.22	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	29,25	31,75	95,25
12.23	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	32,22	34,97	244,79
12.24	C0508	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	1,00	74,47	80,83	80,83
12.25	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	15,00	7,54	8,18	122,70
12.26	C0490	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	7,64	8,29	8,29

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
 Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018
 Local: Rua Pariri, Bairro Padre Duilio
 Cidade: Juina - MT
 BDI: 8,55%
 Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT (R\$) SEM BDI	PR. UNIT (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.27	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	13,50	14,65	43,95
12.28	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	24,40	26,48	317,76
12.29	C0504	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	23,91	25,95	77,85
12.30	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	3,65	3,96	11,88
12.31	89493	SINAPI	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	6,04	6,55	6,55
12.32	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	1,00	10,36	11,24	11,24
12.33	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	1,00	53,54	58,11	58,11
12.34	89523	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	1,00	60,71	65,90	65,90
12.35	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-
12.36	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	105,70	6,12	6,64	701,85
12.37	89367	SINAPI	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,01	8,22	8,92	17,93
12.38	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	15,00	9,42	10,22	153,30
12.39	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	8,25	25,52	27,70	228,53
12.40	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	78,18	84,86	169,72
12.41	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	78,18	84,86	848,60
12.42	96697	SINAPI	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	5,25	124,47	135,11	709,33
12.43	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	2,01	21,28	23,09	46,41
12.44	89412	SINAPI	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,85	6,35	31,75
12.45	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,50	10,04	10,89	38,12
12.46	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	66,00	21,28	23,09	1.523,94
12.47	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,05	3,22	3,49	35,07
12.48	89980	SINAPI	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	7,00	7,15	7,76	54,32
12.49	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,50	8,51	9,23	170,76
12.50	89443	SINAPI	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-
12.51	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	8,71	14,49	15,72	136,92
12.52	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	29,66	32,19	386,28
12.53	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	25,21	27,36	82,08
12.54	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	25,21	27,36	246,24

P. M. JUINA
Fls. 330
Red.

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duílio
Cidade: Juina - MT
BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.55	89559	SINAPI	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	33,15	35,98	71,96
12.56	89622	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	2,01	9,13	9,91	19,92
12.57	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	21,00	14,26	15,47	324,87
12.58	89626	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	18,11	19,65	19,65
12.59	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	45,17	49,03	539,33
12.60	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	45,17	49,03	245,15
12.61	89632	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	65,92	71,55	357,75
12.62	89632	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	65,92	71,55	143,10
12.63	89394	SINAPI	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	13,18	14,30	286,00
12.64	90374	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	15,18	16,47	49,41
12.65	89439	SINAPI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00	5,96	6,46	6,46
12.66		MERCADO	Tubo de descarga VDE 38mm	un	26,00	52,00	56,44	1.467,44
12.67		MERCADO	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário	un	26,00	45,00	48,84	1.269,84
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					
12.68	73870/4	SINAPI	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-
12.69	89986	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	31,29	33,96	33,96
12.70	90371	SINAPI	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	23,25	25,23	25,23
12.71	94498	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00	65,97	71,61	286,44
12.72	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	108,34	117,60	235,20
12.73	94500	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	1,00	126,75	137,58	137,58
12.74	94494	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	35,19	38,19	76,38
12.75	94501	SINAPI	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	234,13	254,14	508,28
12.76	94792	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	55,91	60,69	60,69
12.77	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	70,64	76,67	306,68
12.78	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	23,25	34,18	37,10	862,58
12.79	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	12,00	32,73	35,52	426,24
			Subtotal					22.737,95

P. M. JUINA
331
000

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
 Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018
 Local: Rua Pariri, bairro Padre Duilio
 Cidade: Juina - MT
 BDI: 8,55%
 Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
13.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	166,09	18,24	19,79	3.286,92
13.2	89849	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	75,00	32,67	35,46	2.659,50
13.3	89811	SINAPI	Curva curta 90° - 100mm, fornecimento e instalação	un	41,60	20,55	22,30	927,68
13.4	89746	SINAPI	Joelho 45° - 100mm, fornecimento e instalação	un	20,80	16,61	18,03	375,02
13.5	89744	SINAPI	Joelho 90° - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	16,55	17,96	71,84
13.6	89693	SINAPI	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	38,31	41,58	166,32
13.7	89567	SINAPI	Jungão simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	3,00	44,88	48,71	146,13
13.8		MERCADO	Ratio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	37,00	40,16	963,84
13.9	72285	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	13,40	74,99	81,40	1.090,76
			Subtotal					9.688,01
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	106,53	36,16	39,25	4.181,30
14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	62,91	12,68	13,76	865,64
14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	68,41	18,63	20,22	1.383,25
14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	46,21	22,99	24,95	1.152,94
14.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	22,56	32,67	35,46	799,98
14.6	89546	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,20	5,70	6,18	137,20
14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	58,20	7,25	7,86	457,45
14.8	89517	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	13,80	42,80	46,45	641,01
14.9	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,20	16,61	18,03	75,73
14.10	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	2,40	13,35	14,49	34,78
14.11	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	37,20	7,81	8,47	315,08
14.12	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	29,40	6,27	6,80	199,92
14.13	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	13,00	16,55	17,96	233,48
14.14	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	17,50	16,45	17,85	312,38



A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Profinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Patrul, bairro Padre Duilio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Profinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT (R\$) SEM BDI	PR. UNIT (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
14.15	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	1,50	7,26	7,88	11,82
14.16	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	9,50	5,51	5,98	56,81
14.17	C1553	SEINFRA	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	39,00	11,86	12,87	501,93
14.18	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	43,45	47,16	707,40
14.19	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,00	43,45	47,16	47,16
14.20	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	9,50	43,13	46,81	444,70
14.21	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	28,24	30,65	91,95
14.22	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,00	28,24	30,65	30,65
14.23	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	15,66	16,99	50,97
14.24	89549	SINAPI	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	9,10	9,87	29,61
14.25	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-
14.26	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	7,60	11,94	12,96	98,50
14.27	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,40	30,19	32,77	144,19
14.28	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	8,00	30,19	32,77	262,16
14.29	89704	SINAPI	Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00	68,40	74,24	148,48
14.30	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	9,50	13,15	14,27	135,57
14.31	89687	SINAPI	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,40	23,45	25,45	61,08
14.32	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	20,83	22,61	429,59
14.33	89708	SINAPI	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00	46,51	50,48	50,48
14.34	98102	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	54,30	58,94	412,58
14.35	74166/1	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	11,90	167,22	181,51	2.159,97
14.36	83446	SINAPI	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	0,80	140,32	152,31	121,85
14.37	89710	SINAPI	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	27,00	7,68	8,33	224,91
14.38	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação 50mm	un	31,20	47,62	51,69	1.612,73
14.39	98099	SINAPI	Sumidouro Retangular em alvenaria com blocos de concreto 1,6x3,4x3,0	un	1,00	3.249,37	3.527,19	3.527,19
14.40	98057	SINAPI	Tanque séptico circular em concreto pré-moldado, d=2,88, h=2,50	un	1,00	4.132,39	4.485,70	4.485,70
Subtotal								26.638,12

P. M. JUINA
 Fls. 333
 Rubrica

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Ora: Profinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Patrii, bairro Padre Duílio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Profinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
15			LOUÇAS E METAIS					
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente pl. de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	729,08	791,41	1.582,82
15.2	95469	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	4,00	162,08	175,93	703,72
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	20,00	417,50	453,19	9.063,80
15.4	40729	SINAPI	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00	177,20	192,35	5.001,10
15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecoplementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00	104,20	113,10	2.488,20
15.6		MERCADO	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	600,00	651,30	1.953,90
15.7		MERCADO	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	180,00	195,39	2.930,85
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burgoito ou equivalente	un	4,00	70,00	75,98	303,92
15.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L.101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	150,00	162,82	651,28
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravelna/ly cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00	101,37	110,03	660,18
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L), cor Branco Gelo, código T.Q.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	650,38	705,98	4.941,86
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Duchas, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	66,89	72,60	1.089,00
15.13	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	550,48	597,54	1.195,08
15.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	4,00	50,00	54,27	217,08
15.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00	165,00	179,10	4.656,60
15.16		MERCADO	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00	230,00	249,66	998,64
15.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	80,00	86,84	173,68
15.18		MERCADO	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	90,00	97,69	390,76

P. M. JUINA
Fls. 334

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Patrii, bairro Padre Duilio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT (R\$) SEM BDI	PR. UNIT (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
15.19		MERCADO	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00	65,00	70,55	1.058,25
15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	96,58	104,83	1.572,45
15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	24,85	26,97	296,67
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00	48,30	52,42	1.677,44
15.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	50,00	54,27	1.411,02
15.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	22,00	60,00	65,13	1.432,86
15.25		MERCADO	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	22,00	70,00	75,98	1.671,56
15.26		MERCADO	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.;080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00	290,00	314,79	2.518,32
15.27		MERCADO	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00	150,00	162,82	651,28
15.28		MERCADO	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "I", Linha conforto código 2335;.ESC	un	1,00	380,00	412,49	412,49
15.29	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil de 1 1/4"	m	20,60	75,00	81,41	1.677,05
Subtotal								53.381,86
16								
			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					
16.1		MERCADO	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,42	600,00	651,30	924,85
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16	611,03	663,27	106,12
16.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	30,10	22,24	24,14	726,61
16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	37,80	11,19	12,14	458,89
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00	101,00	109,63	328,89
16.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	82,00	89,01	356,04
16.7		MERCADO	União 3/4" NPT 300	un	3,00	55,00	59,70	179,10
16.8		MERCADO	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	8,00	8,68	52,08
16.9		MERCADO	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	6,23	6,76	27,04
16.10		MERCADO	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	4,85	5,26	21,04
16.11		MERCADO	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	9,00	9,76	9,76
16.12		MERCADO	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	5,36	5,81	5,81

P. M. JUINA
Fls. 335
RUBRICA

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duílio

Cidade: Juína - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
16.13		MERCADO	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	8,00	8,68	17,36
16.14		MERCADO	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	9,00	9,76	19,52
16.15		MERCADO	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	12,00	13,02	26,04
16.16		MERCADO	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	132,12	143,41	143,41
16.17		MERCADO	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	62,00	67,30	67,30
16.18		MERCADO	Mangueira Flexível	m	2,00	88,92	96,52	193,04
16.19		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	18,65	20,24	40,48
16.20		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	50,00	54,27	54,27
16.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	50,00	54,27	54,27
Subtotal								3.811,92

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
17		SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	7,00	139,71	151,65	1.061,55
17.1	72553	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	470,05	510,23	510,23
17.2	72554	SINAPI	Coloveio 45º galvanizado 2 1/2"	un	-	-	-	-
17.3	72297	SINAPI	Coloveio 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00	62,92	68,29	478,03
17.4	94473	SINAPI	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25	120,00	130,26	162,83
17.5		MERCADO	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00	50,05	54,32	543,20
17.6	92346	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	109,14	118,47	236,94
17.7	92357	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 1 1/2"	un	19,58	59,51	64,59	1.264,67
17.8	92336	SINAPI	Adaptador storz - rosca internas 2 1/2"	un	3,00	158,30	171,83	515,49
17.9	01510/ORSE	ORSE	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00	271,86	295,10	590,20
17.10	72288	SINAPI	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	12,04	13,06	39,18
17.11	20971/insumo	SINAPI	Esquicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	45,75	49,66	148,98
17.12	20965/insumo	SINAPI	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00	271,64	294,86	1.769,16
17.13	21029/insumo	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00	52,00	56,44	169,32
17.14		MERCADO	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	90,32	98,04	294,12
17.15	20972	SINAPI	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	116,45	126,40	379,20
17.16	10904	MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00	49,37	53,59	160,77
17.17	20964	SINAPI						

P. M. JUINA
Fls. 336
RUBRICA

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
 Prego base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018
 Local: Rua Pariti, bairro Padre Duílio
 Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
 Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
17.18	11293	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	235,34	255,46	255,46
17.19	6011	SINAPI	Registro bruto de gaveta insultril 2 1/2"	un	5,00	81,84	88,83	444,15
17.20	73795/6	SINAPI	Válvula de relengão vertical 2 1/2"	un	2,00	212,82	231,01	462,02
17.21	20974	SINAPI	União de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00	110,79	120,26	481,04
17.22	10765/ORSE	ORSE	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00	31,80	34,51	1.380,40
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	26,49	28,75	230,00
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	26,49	28,75	86,25
17.25	C0446	SEINFRA	Conjuntio motobomba trifasico BC-21 R 1/2 3 CV	un	2,00	1.386,39	1.504,92	3.009,84
17.26	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	12,11	13,14	26,28
17.27	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saida de emergência	un	14,00	14,97	16,24	227,36
17.28	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00	14,97	16,24	48,72
17.29	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incendio	un	8,00	12,11	13,14	105,12
Subtotal								15.080,51
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V								
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO								
18								
18.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	416,50	452,11	452,11
18.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00	416,50	452,11	1.808,44
18.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00	482,53	523,78	2.095,12
18.4	C2090	SEINFRA	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	1.127,61	1.224,02	1.224,02
DISJUNTORES								
18.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	42,00	10,80	11,72	492,24
18.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	5,00	10,80	11,72	58,60
18.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	3,00	10,80	11,72	35,16

P. M. JUINA
 337
 FIG. 02

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duilio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.8	74130/2	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 50A	un	6,00	16,59	18,00	108,00
18.9	74130/2	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	un	2,00	16,59	18,00	36,00
18.10	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	un	2,00	48,72	52,88	105,76
18.11	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	un	1,00	48,72	52,88	52,88
18.12	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	un	23,00	48,72	52,88	1.216,24
18.13	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	un	1,00	48,72	52,88	52,88
18.14	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	un	1,00	70,22	76,22	76,22
18.15	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00	70,22	76,22	304,88
18.16	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 30A	un	2,00	70,22	76,22	152,44
18.17	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 100A	un	10,00	93,69	101,70	1.017,00
18.18	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 100A	un	6,00	172,58	187,33	1.123,98
18.19	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 40A	un	1,00	132,25	143,55	143,55
18.20	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	20,00	106,63	115,74	2.314,80
18.21	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	4,00	106,63	115,74	462,96
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
18.22	91831	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	305,56	4,90	5,31	1.622,52
18.23	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	137,88	5,46	5,92	816,25
18.24	91862	SINAPI	Eletroduto PVC roscável, Ø15mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	2,00	5,80	6,29	12,58
18.25	91863	SINAPI	Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	288,70	6,76	7,33	2.116,17
18.26	91865	SINAPI	Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões	m	133,00	10,71	11,62	1.545,46
18.27	95751	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	21,40	42,71	46,36	992,10
18.28	C1183	SEINFRA	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	20,50	48,63	52,78	1.081,99
18.29	C4536	SEINFRA	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90	76,61	83,16	1.821,20
18.30	97886	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	16,00	113,59	123,30	1.972,80
18.31	97887	SINAPI	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	179,36	194,69	3.309,73
18.32	98111	SINAPI	Caixa inspeção atarramento 250x250x400mm	un	2,00	17,75	19,26	38,52
CABOS E FIOS (CONDUTORES)								
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:								

P. M. JUINA
Fis. 338
Roo.

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duilio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT (R\$) SEM BDI	PR. UNIT (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.33	91926	SINAPI	#2,5 mm²	m	8.287,80	2,33	2,52	20.885,26
18.34	91928	SINAPI	#4 mm²	m	2.910,70	3,72	4,03	11.730,12
18.35	91930	SINAPI	#6 mm²	m	208,20	5,06	5,49	1.143,02
18.36	91934	SINAPI	#16 mm²	m	555,30	12,62	13,69	7.602,06
18.37	92986	SINAPI	#35 mm²	m	22,80	19,66	21,34	486,55
18.38	92988	SINAPI	#50 mm²	m	156,70	27,49	29,84	4.675,93
18.39	92990	SINAPI	#70 mm²	m	56,90	37,56	40,77	2.319,81
18.40	92992	SINAPI	#95 mm²	m	235,10	49,53	53,76	12.638,98
18.41	92996	SINAPI	#150 mm²	m	98,80	79,00	85,75	8.472,10
18.42	93002	SINAPI	#300 mm²	m	148,20	157,93	171,43	25.405,93
			ELETROCALHAS					
18.43	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	49,94	54,20	1.696,46
18.44	C1161	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50	54,04	58,66	1.085,21
18.45	C1159	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	53,94	58,55	673,33
18.46	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	64,22	69,71	2.551,39
18.47	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	82,27	89,30	491,15
18.48	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60	102,62	111,39	623,78
18.49	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	102,62	111,39	1.236,43
18.50	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	9,02	9,79	68,53
18.51	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	9,02	9,79	29,37
18.52	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	9,02	9,79	58,74
18.53	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	9,02	9,79	176,22
18.54	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00	9,02	9,79	215,38
18.55	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	9,02	9,79	186,01
18.56	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00	6,59	7,15	271,70
18.57	09519	ORSE	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00	7,27	7,89	47,34
18.58	09519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	7,27	7,89	31,56
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
18.59	91996	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	165,00	19,18	20,81	3.433,65

P. M. JUINA
Fls. 339

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duílio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%
Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.60	91997	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	19,00	20,44	22,18	421,42
18.61	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	61,00	15,96	17,32	1.056,52
18.62	C1666	SEINFRA	Luminárias 2x40W completa	un	151,00	84,10	91,29	13.784,79
18.63	C1665	SEINFRA	Luminárias 2x20W completa	un	34,00	72,33	78,51	2.669,34
18.64	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	166,64	180,88	1.627,92
18.65	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	469,66	509,81	2.039,24
18.66	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	469,66	509,81	509,81
18.67	C1669	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	20,00	47,85	51,94	1.038,80
Subtotal								160.046,45
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	76,70	3,54	3,84	294,53
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,40	3,65	3,96	72,86
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,40	3,53	3,83	85,79
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00	74,99	81,40	569,80
Subtotal								1.022,98
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA								
EQUIPAMENTOS PASSIVOS								
20.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00	446,81	485,01	970,02
20.2	04291/ORSE	ORSE	Switch de 48 portas	un	1,00	1.456,70	1.581,24	1.581,24
20.3		MERCADO	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00	380,00	412,49	412,49
20.4		MERCADO	Guias de cabos simples	un	2,00	22,00	23,86	47,76
20.5		MERCADO	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	22,00	23,86	23,88
20.6		MERCADO	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	22,00	23,88	47,76
20.7		MERCADO	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	22,00	23,88	23,88
20.8		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00	390,00	423,34	423,34
20.9	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	42,21	45,81	91,62
20.10	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	46,46	50,43	100,86

P. M. JUINA
Fls. 340

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obr: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
 Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018
 Local: Rua Pariri, bairro Padre Duilio
 Cidade: Juina - MT
 BDI: 8,55%
 Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
20.11		MERCADO	Kit pés niveladores	un	2,00	70,00	75,98	151,96
20.12	08439/ORSE	ORSE	Mini-track de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	574,84	623,98	623,98
20.13		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00	240,00	260,52	521,04
			CABOS EM PAR TRANÇADOS					
20.14	C0543	SEINFRA	Cabo UTP Categoria 5e	m	144,00	7,88	8,55	1.231,20
20.15	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.268,50	8,34	9,05	11.479,93
20.16	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	341,00	7,41	8,04	2.741,64
			CABOS DE CONEXÃO					
20.17	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	26,00	15,18	16,47	428,22
20.18		MERCADO	Plugue 100 IDC - 4 pares	un	48,00	58,21	63,18	3.032,64
			TOMADAS					
20.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	26,00	27,22	29,54	768,04
20.20		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	14,00	1,20	1,30	18,20
20.21		MERCADO	Central PABX 4/12	un	1,00	1.100,00	1.194,05	1.194,05
			CAIXAS E ACESSÓRIOS					
20.22	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	5,00	140,32	152,31	761,55
20.23	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	9,94	10,78	441,98
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
20.24	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30	5,46	5,92	7,70
20.25	91831	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	119,30	4,90	5,31	633,48
20.26	95750	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	50,40	26,93	29,23	1.473,19
20.27	95751	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1,1/4", fornecimento e instalação	m	4,10	42,71	46,36	190,08
20.28	C1183	SEINFRA	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2", fornecimento e instalação	m	22,00	48,63	52,78	1.161,16
20.29	C1158	SEINFRA	Eletrocilha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões	m	77,74	49,94	54,20	4.213,51
			Subtotal					34.796,40
			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					
21								
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00	950,00	1.031,22	1.031,22
21.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0,80mm	m	5,00	22,00	23,88	119,40

P. M. JUINA
153

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, Bairro Padre Dulilo

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
21.3		MERCADO	Chapéu chines em alumínio	un	1,00	103,21	112,03	112,03
					Subtotal			1.262,65
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								
22								
22.1	96989	SINAPI	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	92,12	99,99	299,97
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	8,40	6,77	7,34	61,66
22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-Bar em bronze esmalhado Tel-583	un	12,00	7,58	8,22	98,64
22.4	4350	MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	qj	24,00	0,34	0,36	8,64
22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	24,00	1,15	1,24	29,76
22.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200X200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	230,00	249,66	249,66
22.7	93358	SINAPI	Escarvação de vaia para aterramento	m³	39,00	56,01	60,79	2.370,81
22.8	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00	39,00	42,33	550,29
22.9	72251	SINAPI	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00	12,36	13,41	67,05
22.10	72253	SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	24,22	26,29	8.675,70
22.11	72254	SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00	34,31	37,24	9.682,40
22.12	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00	169,97	184,50	738,00
22.13	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00	17,77	19,28	231,36
					Subtotal			23.063,94
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
23								
23.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00	2.001,33	2.172,44	2.172,44
23.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	196,85	213,68	10.369,89
23.3	C4065	SEINFRA	Prateleira acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	196,85	213,68	12.021,64
23.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdl	m²	48,02	108,13	117,37	5.636,11
23.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	7,22	112,97	122,62	885,32
23.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	196,85	213,68	773,52
23.7	C1869	SEINFRA	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80	50,76	55,09	5.883,61

32
00

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LARI)

Preço Base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018

Local: Rua Pariri, bairro Padre Duílio

Cidade: Juina - MT

BDI: 8,55%

Data: 11/01/2019

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	quantidades	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
			CAIXA D'ÁGUA - 30.000L					
23.8		MERCADO	Alça de içamento	un	-			-
23.9		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	-			-
23.10		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	-			-
23.11		MERCADO	Suporte para Para-raio	un	-			-
23.12	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	-			-
23.13	73737/2	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	-			-
23.14		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para conexão do reservatório conforme projeto	kg	-			-
23.15		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	-			-
23.16	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	72,88	55,20	59,91	4.366,24
23.17	C2041	SEINFRA	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	-			-
23.18	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	35,95	39,02	2.695,50
23.19	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	8,63	9,36	646,59
					Subtotal			45.450,86
SERVIÇOS FINAIS								
24								
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	2,14	2,32	3.503,73
					Subtotal			3.503,73
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018 - R\$								1.346.905,85
VALOR POR EXTENSO: HUM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.								

P. M. JUINA
 343
 000

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Obr: Profilância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
 Preço base: Sitipi M/AIO/2018 com desoneração SEINFRA desoneração ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018
 Local: Rua Parifi, bairro Padre Dullio
 Cidade: Juina - MT
 Obr: Profilância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

Item	Descrição dos serviços	Para (%)	Valor das obrigações (R\$)	1441.01	1441.02	1441.03	1441.04	1441.05	1441.06	1441.07	1441.08	1441.09	1441.10	1441.11	1441.12
				Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	3.314,08	3.314,08	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,34%	4.569,17	2.753,50	60,3%	1.815,67	40,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	1,04%	13.974,97	2.794,99	20,0%	2.794,99	20,0%	1.397,50	10,0%	1.397,50	10,0%	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	0,70%	9.486,27	1.897,65	20,0%	2.831,48	30,0%	843,83	10,0%	843,83	10,0%	4.743,13	20,0%	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EX	1,76%	23.715,54	4.743,13	20,0%	4.743,13	20,0%	4.743,13	20,0%	4.743,13	20,0%	-	-	-	-
6	ESCALINHAS	18,32%	260.252,82	-	-	-	-	-	-	-	-	52.050,56	20,0%	78.075,84	30,0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	21,10%	284.115,27	56.823,04	20,0%	56.823,04	20,0%	56.823,04	20,0%	56.823,04	20,0%	-	-	-	-
8	INTERMEDIALIZAÇÃO	0,07%	966,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERIOS E EXTERIOS	10,67%	142.727,40	14.272,74	10,0%	14.272,74	10,0%	28.545,48	20,0%	28.545,48	20,0%	42.818,22	30,0%	42.818,22	30,0%
10	SISTEMA DE PISOS INTERIOS E EXTERIOS PVA	10,02%	134.919,63	-	-	-	-	28.583,93	20,0%	28.583,93	20,0%	40.775,89	30,0%	40.775,89	30,0%
11	PORTA	5,12%	68.953,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,69%	22.737,95	8.095,18	40,0%	4.547,59	20,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS	0,72%	9.698,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,88%	26.638,12	-	-	-	-	2.663,81	10,0%	2.663,81	10,0%	5.327,62	20,0%	7.991,44	30,0%
15	LOUÇAS E METAS	3,89%	53.381,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS CONDUTIVEL	0,28%	3.811,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,12%	16.040,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	11,88%	162.046,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,08%	1.022,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURAL	2,86%	34.798,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,09%	1.265,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,71%	23.003,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,37%	46.450,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	0,29%	3.503,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total simples		100,00%	1.346.895,85	81.423,88	6,05%	88.314,31	6,60%	170.981,20	12,69%	199.031,26	14,78%	199.201,41	14,79%	399.201,41	29,65%
Total acumulado		100		169.737,88	12,60%	340.899,08	25,29%	639.830,34	40,00%	839.331,75	47,47%	1.039.021,49	60,07%	1.238.246,45	72,41%
Juizama															
Data															

11/01/2019

A.A. DALMASSO - PROPOSTA DE PREÇO - EDITAL TP 011/2018

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (MAIO/2018)
COM DESONERAÇÃO
e/ou SEINFRA E ORSE

BDI 8,55%

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)
LOCAL: Rua Pariri, bairro Padre Duílio, Juina-MT

DATA: 26/06/2018
LEIS SOCIAIS: 90,01%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	BDI	
		PERCENTUAL (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,50	
1.1	AC - Administração Central	0,30	
1.2	DF - Custos Financeiras	0,40	
1.3	C - Riscos	0,40	
1.4	S - Seguros	0,40	
1.5	G - Garantias	0,00	
2.0	LUCRO	1,01	
2.1	L - Lucro Operacional	1,01	
TRIBUTOS		5,55	
3.0	**ISS	2,00	
3.1	**ISS	2,00	
3.2	Cofins	0,77	
3.3	Pis	0,18	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	2,60	

**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

8,55%
R\$ 1.346.905,85

VALOR DA OBRA
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI

BDI =
$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)}$$

5,00%	ISS - Repassado pelo município
40%	% SOBRE MAO DE OBRA

**ISS - Imposto Sobre Serviços