



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

TRAVESSA EMMANUEL, 33 N - CENTRO - JUÍNA-MT



PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT	REF. SINAPI 09/2022 - NÃO DESONERADO		
LOCAL	AV. DA ANDORINHAS, S/N - MÓDULO 4			
OBRA:	FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO			
RESP. TECNICO	ENGª SANITARISTA CRISTINA SOUZA DOMINGUES			
DATA BASE:	11 DE NOVEMBRO DE 2022	BDI		22,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com	Total sem	Total
1				INSTALAÇÕES DOS ITENS						83.241,33
1.1	Composição	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	51,4	144,76	176,94	7.440,66	9.094,71
1.2	Composição	Próprio	PMJ CIV 2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 11/2019 - 74209/001)	m²	3,12	542,77	663,42	1.693,44	2.069,87
1.3	Composição	SINAPI	98086	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).	UN	1	9.705,25	12.377,48	10.126,39	12.377,48
1.4	Composição	SINAPI	98093	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	13.924,02	17.019,32	13.924,02	17.019,32
1.5	Composição	SINAPI	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	2	5.641,69	6.895,83	11.283,38	13.791,66

1.6	Composição	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	36	46,08	56,32	1.658,88	2.027,52
1.7	Insumo	SINAPI	20095	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	12	41,81	51,10	501,72	613,20
1.8	Composição	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	44,5	17,32	21,17	770,04	941,21
1.9	Composição	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,4	2,07	2,53	106,39	130,04
1.11	Composição	Próprio	CVS003	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO 10X10 CM, E= 8CM, RESISTENCIA 15MPA	M2	25	327,72	400,57	8.179,89	9.998,22
							Total sem BDI		68.063,23	
							Total do BDI		15.178,10	
							Total		83.241,33	